

## ZMIANY DO PROJEKTU

„ Oświetlenie uliczne – Twarda ul. Szkolna „, z lipca 2010 r

**Zmiany dotyczą zakresu wykonania oświetlenia .**

I etap obejmuje lampy od nr 1 do nr 6

Oświetlenie wykonać na słupach metalowych typu SAL-75 z wysięgnikami WR 2/1,0/5 . Zgodnie z załączonym kosztorysem etapu I - wykonać na słupach od nr 1 do nr 6 . Przy słupie nr 6 w etapie I kończy się też linia kablowa .

Zakres projektu słupy nr 7 , 8 , 9 etap II – nie w tym wykonaniu .

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

podstawowe

1 . Skrzynka sterowniczo pomiarowa zmiany wg. rys.	1 kom.
2. Kabel YAKXS 4x 35 mm	368+52 m
3. Odgrominki zaworowe GXO 0,5 / 5,0 .....	1 szt.
4. Słupy SAL-75, fundamenty B70, wysięgniki WR2/1	6 szt.
5 . Bednarka ocynkowana Fe Zn 25 x4 mm	400 m
6. Oprawy oświetleniowe Magnolia-S70 z lampą sodową 70W .....	6 szt.
7. Rury ochronne	56 m