

Tomaszów Maz. 25.06.2013 r.

Znak: RZ.271.9.2013

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**  
- Roboty budowlane

**Budowa chodnika dla pieszych wraz ze zjazdami gospodarczymi w miejscowości Dąbrowa, ul. Południowa, gmina Tomaszów Mazowiecki**  
**Numer ogłoszenia: 243670 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak,  
numer ogłoszenia w BZP: 176976 - 2013r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. (044) 724 55 73, faks (044) 723 50 33.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa chodnika dla pieszych wraz ze zjazdami gospodarczymi w miejscowości Dąbrowa, ul. Południowa, gmina Tomaszów Mazowiecki.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika, zjazdów gospodarczych oraz utwardzenie tłuczniem terenu w rejonie zjazdu na działkę nr 304/2. Na odcinku drogi od 0+10,50-0+378,00 przewiduje się chodnik o szer. 2,00 m. Na odcinku drogi od 0+400,50-0+444,50 przewiduje się chodnik o szer. 1,50 m. Dane techniczne: - pow. zabudowy chodnika - 797,00 m<sup>2</sup> - pow. zabudowy zjazdu gospodarczego - 280,00 m<sup>2</sup> - pow. utwardzenia terenu między jezdnią a chodnikiem - 217,00 m<sup>2</sup> - pow. utwardzenia terenu tłuczniem - 47,00 m<sup>2</sup> - proj. zieleń - 300,00 m<sup>2</sup> - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - 23 szt. Rozwiązanie konstrukcyjne: Chodnik o następującej konstrukcji: - kostka betonowa wibroprasowana - 6 cm - podsypka cem.-piaskowa (1:4) - 5 cm Zjazdy gospodarcze o następującej konstrukcji: - kostka betonowa wibroprasowana - 8 cm - podsypka cem.-piaskowa (1:4) - 4 cm - podbudowa z tłucznia kamiennego (0-63mm) - 15 cm UWAGA: Zamawiający posiada część materiału do wbudowania przez Wykonawcę w przedmiotowy chodnik tj. obrzeże - 280 szt, krawężnik -

300 szt, kostka betonowa 6 - 160 m2, kostka betonowa 8 - 140 m2. Materiały te zostaną przekazane Wykonawcy podczas przekazywania placu budowy.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.11.12.00-9, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 25.06.2013.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 9.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 3.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**


- Konsorcjum firm: Lider - DOMBRUK Tomasz Bończak Sp. j., Partner - DOMBRUK Tomasz Bończak, ul. Kusocińskiego 28, 05-850 Ożarów Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 119424,14 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 101680,10
- **Oferta z najniższą ceną:** 101680,10 / **Oferta z najwyższą ceną:** 136253,37
- **Waluta:** PLN.

Zatwierdził:

WÓJT GMINY  
  
Franciszek Bzmiąg