

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------------|--|--------|--------------|-----------------|
| 1 | | Oświetlenie uliczne | | | |
| 1 | KSNR 5 d.1 1005-03 | Montaż tablicy oświetlenia ulicznego | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNR 2-01 d.1 0701-0201 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | | |
| | | 1062 | m | 1062.000 | |
| | | | | RAZEM | 1062.000 |
| 3 | KNR 5-10 d.1 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | | |
| | | 1062 | m | 1062.000 | |
| | | | | RAZEM | 1062.000 |
| 4 | KNR 5-10 d.1 0304-01 | Układanie rur ochronnych DVK 75 w wykopie | m | | |
| | | 226 | m | 226.000 | |
| | | | | RAZEM | 226.000 |
| 5 | KNR 5-10 d.1 0304-01 | Układanie rur ochronnych SRS 75 | m | | |
| | | 5 | m | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 6 | KNR 5-10 d.1 0103-01 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych YAKXs 4x35 w gotowym wykopie | m | | |
| | | 1062 | m | 1062.000 | |
| | | | | RAZEM | 1062.000 |
| 7 | KSNR 5 d.1 0907-06 | Montaż uzemień - układanie uziomów bednarką Fe/Zn 25x4 w rowach kablowych | m | | |
| | | 900 | m | 900.000 | |
| | | | | RAZEM | 900.000 |
| 8 | KNR 2-01 d.1 0704-0202 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | | |
| | | 1062 | m | 1062.000 | |
| | | | | RAZEM | 1062.000 |
| 9 | KSNR 5 d.1 1001-02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg | szt. | | |
| | | 17 | szt. | 17.000 | |
| | | | | RAZEM | 17.000 |
| 10 | KSNR 9 d.1 1002-02 | Montaż wisiędników rurowych o ciężarze 15-30 kg mocowanych na słupie | szt | | |
| | | 17 | szt | 17.000 | |
| | | | | RAZEM | 17.000 |
| 11 | KSNR 5 d.1 1003-03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy | m | | |
| | | 250 | m | 250.000 | |
| | | | | RAZEM | 250.000 |
| 12 | KSNR 5 d.1 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia OUSc - 70 W | szt. | | |
| | | 17 | szt. | 17.000 | |
| | | | | RAZEM | 17.000 |
| 13 | KNR 4-03 d.1 1205-01 | Pomiar oporności uzimienia | pomiar | | |
| | | 18 | pomiar | 18.000 | |
| | | | | RAZEM | 18.000 |