

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 4.92*5.6	m ² m ²	27.552	27.552
				RAZEM	27.552
2	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 8.27	m ³ m ³	8.270	8.270
				RAZEM	8.270
3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km 8.26	m ³ m ³	8.260	8.260
				RAZEM	8.260
4	KNR 2-02 1101-06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie 27.55*0.1	m ³ m ³	2.755	2.755
				RAZEM	2.755
5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 27.55*0.07	m ³ m ³	1.929	1.929
				RAZEM	1.929
6	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z Emulbitu 27.55	m ² m ²	27.550	27.550
				RAZEM	27.550
7	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 27.55	m ² m ²	27.550	27.550
				RAZEM	27.550
8	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -dwie warszy. Mnożnik 2 (styropian gr. 10cm) 27.55	m ² m ²	27.550	27.550
				RAZEM	27.550
9	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 27.55	m ² m ²	27.550	27.550
				RAZEM	27.550
10	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. Mnożnik 2 za 20 mm Krotność = 2 27.55	m ² m ²	27.550	27.550
				RAZEM	27.550
11	KNR 2-02 1102-04	Zbrojenia posadzki siatką stalową 27.55	m m	27.550	27.550
				RAZEM	27.550
12	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe- pod panele podłogowe 27.55	m ² m ²	27.550	27.550
				RAZEM	27.550
13	KNR-W 2-02 1122-01B	Posadzki z paneli podłogowych 27.55	m ² m ²	27.550	27.550
				RAZEM	27.550
14	KNR BO-12 0358-01	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o szer. do 1/4 cegły 0.03*0.03*40	m ³ m ³	0.036	0.036
				RAZEM	0.036
15	KNR 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 40	m m	40.000	40.000
				RAZEM	40.000
16	KNR-W 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
17	KNR-W 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W 4	kpl. kpl.	4.000	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
18	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych typ. Horman (0.9*2)*4+1.4*2	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
21	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych podniesienie wys drzwi (4*0.9+1.4)*0.15	m ³ m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
22	KNR 4-01 0313-01	Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł 0.37	m ³ m ³	0.370	
				RAZEM	0.370
23	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 11	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
24	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 27.6+63.12	m ² m ²	90.720	
				RAZEM	90.720
25	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach 27.6	m ² m ²	27.600	
				RAZEM	27.600
26	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 63.12	m ² m ²	63.120	
				RAZEM	63.120
27	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ścian i sufitów) 27.6+63.12	m ² m ²	90.720	
				RAZEM	90.720
28	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
30	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 10.5	m ² m ²	10.500	
				RAZEM	10.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 5.22*4.12	m ² m ²	21.506	
				RAZEM	21.506
2	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 21.5*0.3	m ³ m ³	6.450	
				RAZEM	6.450
3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km 6.45	m ³ m ³	6.450	
				RAZEM	6.450
4	KNR 2-02 1101-06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie 21.5*0.1	m ³ m ³	2.150	
				RAZEM	2.150
5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 21.5*0.07	m ³ m ³	1.505	
				RAZEM	1.505
6	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z Emulbitu 21.5	m ² m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
7	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 21.5	m ² m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
8	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -dwie warswy. Mnożnik 2 21.5	m ² m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
9	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 21.5	m ² m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
10	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. Mnożnik 2 za 20 mm Krotność = 2 21.5	m ² m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
11	KNR 2-02 1102-04	Zbrojenia posadzki siatką stalową 21.5	m m	21.500	
				RAZEM	21.500
12	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe- pod panele podłogowe 21.5	m ² m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
13	KNR-W 2-02 1122-01B	Posadzki z paneli podłogowych 21.5	m ² m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
14	KNR BO-12 0358-01	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o szer. do 1/4 cegły 0.03*0.03*40	m ³ m ³	0.036	
				RAZEM	0.036
15	KNR 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
16	KNR-W 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR-W 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W 4	kpl. kpl.	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
18	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach 21.5	m ² m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
21	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 50.4	m ² m ²	50.400	
				RAZEM	50.400
22	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ścian i sufitów) 50.4+21.5	m ² m ²	71.900	
				RAZEM	71.900
23	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
25	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 11	m ² m ²	11.000	
				RAZEM	11.000