

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ŁAZIENKA, UMYWALKI</b>					
1	KNR 2-02	Demontaż drzwi	m <sup>2</sup>		
d.1	1017-01	2*2.0*0.6+2*2.0*0.8	m <sup>2</sup>	5.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.600</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0364-07	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0364-04	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-02	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej	szt.		
d.1	0132-03	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-02	Demontaż brodzika - analogia	szt.		
d.1	0144-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 75 mm	szt.		
d.1	0233-07	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNNR 3	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0301-01	(1.6*0.3+2*1.2*1.0+0.9*0.2)*0.2	m <sup>3</sup>	0.612	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.612</b>
8	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - demontaz	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1136-01	2*3.60*1.6	m <sup>2</sup>	11.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.520</b>
9	KNNR 3	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>		
d.1	0302-02	2.0*1.0*0.40	m <sup>3</sup>	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
10	KNNR 2	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków	m <sup>2</sup>		
d.1	1703-01	2.0*1.0	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1208-02	(2*3.6+1.5)*1.5	m <sup>2</sup>	13.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.050</b>
12	KNNR 2	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m <sup>3</sup>		
d.1	1201-01	2*3.6*0.03	m <sup>3</sup>	0.216	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.216</b>
13	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-01	2*3.5+3.6+3.9+1.8+0.3	m	16.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.600</b>
14	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0339-01	3*0.5+2*1.0	m	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
15	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-09	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
16	KNR 4-02	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0111-01	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
17	KNNR 4	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0106-01	4*3.5+2*2.2+0.8+0.9+1.2	m	21.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.300</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	<b>KNNR 4</b> d.1 <b>0116-01</b>	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 20	szt. szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
19	<b>KNR 4-02</b> d.1 <b>0121-01</b>	demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej - analogia 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	<b>KNNR 4</b> d.1 <b>0143-01</b>	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0210-02</b>	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego w posadzce dla rur PCV 2*0.6	m m	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
22	<b>KNNR 4</b> d.1 <b>0110-06</b>	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 50 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2*3.5+1.8+1.2+0.5	m m	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
23	<b>KNNR 4</b> d.1 <b>0208-03</b>	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 1.2	m m	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
24	<b>KNNR 4</b> d.1 <b>0211-01</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
25	<b>KNNR 4</b> d.1 <b>0208-03</b>	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0324-01</b>	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł na pełno' 2*3.5+3.6+3.9+1.8+0.3+3*0.5+2*1.0	m m	20.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.100</b>
27	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0207-03</b>	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłozach, stropach i ścianach bez desekowań i stempiowań 2*0.6	m m	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
28	<b>KNR 2-02</b> d.1 <b>0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (2*3.6+1.5)*1.5+9*1.2*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.210</b>
29	<b>KNR 2-02</b> d.1 <b>0829-06</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą (2*3.6+1.5)*1.5+9*1.2*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.210</b>
30	<b>KNNR 2</b> d.1 <b>1702-01</b>	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo - płyta wodoodporna 2*3.6*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.640</b>
31	<b>KNR 2-02</b> d.1 <b>1118-01</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2*3.6*1.5+1.2*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.880</b>
32	<b>KNR 2-02</b> d.1 <b>1118-06</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą 2*3.6*1.5+1.2*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.880</b>
33	<b>KNNR 4</b> d.1 <b>0230-02</b>	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym typu mini 8	kpl. kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
34	<b>KNNR 4</b> d.1 <b>0137-02</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm z wężykami przyłączowymi 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNNR 4 d.1 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" typu mini	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNNR 4 d.1 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		65	m	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
37	KNR 4-01 d.1 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 20x20 cm - pierwsza	płyt.		
		6	płyt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
38	KNR 4-01 d.1 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 20x20 cm - każda następna	płyt.		
		24	płyt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
39	KNNR 2 d.1 1103-01	Montaż drzwi wahadłowych dwuskrzydłowych 1.0*0.9 m do ubikacji dziecięcych - analogia	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
40	KNNR 2 d.1 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	KNNR 2 d.1 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 2.0*0.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
42	KNR 5-18 d.1 1206-04	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A/Z wykonywane przewodami YDYp w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	KNNR 5 d.1 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
44	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		$(4*2.0+2*1.0+6*1.2)*0.15$	m	2.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.580</b>
45	KNNR 3 d.1 0607-03	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
		$3.8*3.05+(2*3.8+2*3.05)*0.9+2*3.6*1.2+(2*1.2+2*3.6)*0.1$	m <sup>2</sup>	33.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.520</b>
46	KNR 4-01 d.1 0815-08	Demontaż i pomownu montaż listew przyściennych z drewna liściastego - analogia	m		
		2*3.6	m	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
47	KNR 4-01 d.1 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
		0.757	m <sup>3</sup>	0.757	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.757</b>
48	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		$0.612+20.1*0.06*0.12$	m <sup>3</sup>	0.757	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.757</b>
49	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - za 4 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 4	m <sup>3</sup>	0.757	
		$0.612+20.1*0.06*0.12$			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.757</b>
<b>2 SALE,HOLL BIURO</b>					
50	KAL.WY- d.2 NIK	Zakrycie podłóg folia dwukrotnie wraz z płytą ypu pilśni ( panele podłogowe ) - analogia - wraz z ich demontażem po wykonaniu robót	m <sup>2</sup>		
		sale	m <sup>2</sup>	143.030	
		$4*6.5*5.8-3.7*2.1$			
		holle	m <sup>2</sup>	56.210	
		$8.2*5.7+1.8*1.45+1.7*1.6+2.3*1.8$			
		szatnie	m <sup>2</sup>	17.498	
		$2.45*4.35+2.85*2.4$			

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
		korytarz 14.5	m <sup>2</sup>	14.500	
		biuro 3.1*3.7+3.1*2.1	m <sup>2</sup>	17.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>249.218</b>
51	KNR 2-02 d.2 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - demontaż 4*2.0*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
52	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
53	KNR 2-02 d.2 2003-02	Demontaż ścianek działowych z płyt różnych materiałów - analogia 2.95*5.10+3.10*3.25+2.35*3.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.523	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.523</b>
54	kal.ind d.2	Demontaż boazerii (3.9+4.4+0.95+1.05+3.65+3.85+2.8+2.7+3.05)*1.5+(1.65+2.35+1.3)*2.1+1.5*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.005</b>
55	kal.ind. d.2	Demontaż rusztu pod boazerię (3.9+4.4+0.95+1.05+3.65+3.85+2.8+2.7+3.05)*1.5+(1.65+2.35+1.3)*2.1+1.5*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.005</b>
56	KNR 4-01 d.2 1205-01	Zerwanie starych tapet (4*3.0+2*3.7+2*2.10)*3.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	73.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.160</b>
57	KNNR 2 d.2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
58	KNNR 2 d.2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych 4*2.0*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
59	KNR 4-01 d.2 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 16*2.0+8*1.0	m m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
60	KNR 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 2*2.0+1.0	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
61	KNNR 3 d.2 0803-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania - po demontażu boazerii 52.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.050</b>
62	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności suffity 249.218 sale (8*6.5+8*5.8)*3.2 holl i korytarze (2*8.2+2*5.7+2*1.8+2*1.45+2*1.7+2*1.6)*1.7 szatnie (4.35+2.45+1.8+2.85+2.4+1.35)*1.7 korytarz kuchni 13.55*0.85 biuro (4*3.1+2*2.7+2*2.1)*3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	249.218 314.880 69.530 25.840 11.518 70.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>741.386</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
63	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1204-01</b>	sufitów 249.218	m <sup>2</sup>	249.218	
				<b>RAZEM</b>	<b>249.218</b>
64	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1204-02</b>	ścian 495.136	m <sup>2</sup>	495.136	
				<b>RAZEM</b>	<b>495.136</b>
65	<b>KNNR 2</b>	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obu stron jednym warstwem	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1702-01</b>	(2.5+1.8)*2.0	m <sup>2</sup>	8.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.600</b>
66	<b>KNNR 2</b>	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie ścianek gipsowych gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1402-03</b>	2*(2.5+1.8)*2.0+2*2.0*0.1+4.3*0.1	m <sup>2</sup>	18.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.030</b>
67	<b>KNR 0-17</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - nałożenie na podłoże gruntu do tynku cienkowarstwowego	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0926-01</b>	48.825	m <sup>2</sup>	48.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.825</b>
68	<b>KNR 2-02</b>	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej grubości 3 mm na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0825-03</b>	(3.9+4.4+0.95+1.05+3.65+3.85+2.8+2.7+3.05+1.65+2.35+1.3+0.9)*1.5	m <sup>2</sup>	48.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.825</b>
69	<b>KNNR 2</b>	Montaż listew podłogowych PCV	m		
d.2	<b>1205-07</b>	2*8.2+2*5.7+2*1.8+2*1.7+2.45+4.35+2*2.5+2*1.8+2.85+2.4+13.55	m	69.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.000</b>
70	<b>KNNR 2</b>	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1401-03</b>	(4.35+2.45+1.8)*1.5+13.55*1.9	m <sup>2</sup>	38.645	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.645</b>
71	<b>KNR 4-01</b>	usunięcie z parteru budynku demontowanych ścianek, drzwi, boazerii i listew rusztu	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0106-04</b>	1.85	m <sup>3</sup>	1.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
<b>3 KRATY OKIENNE - DEMONTAŻ</b>					
72	<b>KNR 2-02</b>	Kraty ponad 2 m <sup>2</sup> - demontaż	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1210-03</b>	4*1.28*1.9+1.8*1.15	m <sup>2</sup>	11.798	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.798</b>
73	<b>KNR 0-17</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT - naprawa tynku ościeży - analogia	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0927-01</b>	(8*1.28+2*1.8)*0.15	m <sup>2</sup>	2.076	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.076</b>
<b>4 REGULACJA C.O.</b>					
74	<b>KNNR 4</b>	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
d.4	<b>0436-01</b>	23	urz.	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
75	<b>KNNR 4</b>	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m		
d.4	<b>0406-02</b>	220	m	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>