

| Lp | Kod | Opis | Jm | Cj/ KbJ | R_brutto/ R_netto | M+Kz/ M | S_brutto/ S_netto |
|----------|------------------|--|------|---------|----------------------|---------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 (P1)* | kal.własna | wytczenie i inwentaryzacja geodezyjna Obmiar= 1,00 szt. Wartość= | szt. | | | | |
| 2 (P2) | KNNR 5 0901-0201 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedynczych z ustojami. Wykonanie wykopu koparką kołową 0,25 m3 ZN 10 Obmiar= 8,000 szt. Wartość= | szt. | | | | |
| 3 (P3) | KNNR 5 0901-0401 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn bliźniaczych. Wykonanie wykopu koparką kołową 0,25 m3 E 10,5/10 Obmiar= 2,000 szt. Wartość= | szt. | | | | |
| 4 (P4) | KNNR 5 0903-0400 | Montaż haka wieszakowego typu 2 średnicy 16 z uchwytem przelotowym SO.130 Obmiar= 8,000 szt. Wartość= | szt. | | | | |
| 5 (P5) | KNNR 5 0903-0400 | Montaż haka wieszakowego typu do stupa E10,5 średnicy 16 z uchwytem krańcowym SO.157 Obmiar= 2,000 szt. Wartość= | szt. | | | | |
| 6 (P6) | KNNR 5 0906-0300 | Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych Obmiar= 2,000 szt. Wartość= | szt. | | | | |
| 7 (P7) | KNNR 5 0905-0100 | Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50 mm ² linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych Obmiar= 0,390 km Wartość= | km | | | | |
| 8 (P8) | KNNR 5 1006-0200 | Montaż szafek oświetleniowych termoutwardzalne z tablicą bezpiecznikową zegar sterujący astronomiczny zmiany w szawce , dwie rury wychodzące na dwa kierunki linii MATERIAŁ rury i przewód Obmiar= 1,000 szt. Wartość= | szt. | | | | |
| 9 (P9) | KNNR 5 1002-0100 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie ZN 10,5 Obmiar= 4,000 szt. Wartość= | szt. | | | | |
| 10 (P10) | KNNR 5 1002-0100 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie E 10,5/10 Obmiar= 1,000 szt. Wartość= | szt. | | | | |
| 11 (P11) | KNNR 5 0907-0200 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III Obmiar= 60,000 m Wartość= | m | | | | |
| 12 (P12) | KNNR 5 1004-0200 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach Obmiar= 5,000 szt. Wartość= | szt. | | | | |
| 13 (P13) | KNNR 5 0906-0200 | Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych Obmiar= 5,000 szt. Wartość= | szt. | | | | |
| 14 (P14) | KNNR 5 1304-0100 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy Obmiar= 1,000 szt. Wartość= | szt. | | | | |
| 15 (P15) | KNNR 5 1304-0200 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar Obmiar= 2,000 szt. Wartość= | szt. | | | | |

Wartość kosztorysu:
Podatek VAT(VAT)= 22%WK
Wartość końcowa kosztorysu:

zł
zł
zł