

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0102-08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej (8.7+3.1)*2*2.7*0.25 0.25*3.1*2.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15.930 2.093	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.023</b>
2	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (8.7+3.1)*0.5*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.475</b>
3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km Cieblewice Duże ziemia inwestora 19.49	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	19.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.490</b>
4	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy 8.7*3.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.970</b>
5	NNRNKB 202 2609-01	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "CERESIT" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej gr 10 cm 8.7*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.100</b>
6		Uzupełnienie ogrodzenia wysk. 2 m dług 4,0m płyty betonowe ażurowe 2 szt pełne 2 szt ażurowa 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
7	KNR-W 2- 01 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 13*26*0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	169.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.000</b>
8	KNR-W 2- 01 0210-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 20 13*26*0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	169.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.000</b>
9	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
10	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 36	m m	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
11	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm frakcja 0+31.5 26*13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	338.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>338.000</b>
12	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (płyty z rozbiórki materiał inwestora) 70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
13	KNR 2-25 0101-01	Przestawienie barakowozów 3,5*6 garaże blaszane 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 40	m m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
15	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m <sup>2</sup> 9*12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
16	KNR 2-25 0101-01	Malowanie linii 40 stanowisk farba drogowa szer 10 cm 40	szt. szt.	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm +znaki B36, B2 oraz 2 tabliczki T24, „Nie dotyczy pracowników UG interesantów” 4	szt. szt.	 4.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>