

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KUCHNIA				
1	KNR 4-03	Demontaż belek montażowych dla opraw świetłówkowych	szt.		
d.1	1134-02				
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 4-03	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 10	szt.		
d.1	1125-03				
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 3 + 0	szt.		
d.1	1122-07				
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-03	Demontaż tablic z wyłącznikami i bezpiecznikami - analogia	szt.		
d.1	1129-02				
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	kal.ind	Demontaż rozdrabniacza wraz z odłączeniem od sieci	szt.		
d.1					
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNNR 8	Demontaż zlewu kuchennego 2 i 1 komorowego	kpl		
d.1	0225-01				
		4	kpl	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
7	KNNR 8	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
d.1	0225-03				
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNNR 8	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianie	m		
d.1	0222-07				
		15.5	m	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
9	KNNR 8	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianie	m		
d.1	0222-08				
		11	m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
10	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0233-06				
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
11	KNNR 8	Demontaż czyszczaka z PCW o śr 75-160 mm	szt		
d.1	0224-05				
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KNNR 8	Demontaż rury wywiewnej PCV	szt		
d.1	0224-10				
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNNR 8	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej	szt		
d.1	0122-04				
		5	szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
14	KNNR 8	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie	m		
d.1	0108-01				
		34	m	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
15	KNNR 8	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
d.1	0422-01				
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	kal.ind.	Demontaż okapu kuchennego wraz z bcięciem rury śr. 350 mm przy stro- pie	kpl		
d.1					
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 2-02	Ścianki dział.GR z płyt gips -karton na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01 - demontaż	m <sup>2</sup>		
d.1	2003-02				
		2.4*2.2	m <sup>2</sup>	5.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.280</b>
18	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, fila- rach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
d.1	0601-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(2*2.75+2*4.05)*2.0-2*2.0*0.7$	m <sup>2</sup>	24.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.400</b>
19	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - okienko podawcze	m <sup>3</sup>		
d.1	0349-02	0.75*0.55*0.55	m <sup>3</sup>	0.227	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.227</b>
20	KNNR 3	Zerwanie posadzek lastrykowych wraz z cokolikami	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-03	7.25*4.05+2*0.8*0.25	m <sup>2</sup>	29.763	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.763</b>
21	KNNR 3	Zerwanie posadzek cement. gr 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-03	7.25*4.05+2*0.8*0.25	m <sup>2</sup>	29.763	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.763</b>
22	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione - w budynku pod posadzkę - analogia	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-02	$(7.25*4.05+2*0.8*0.25)*0.10$	m <sup>3</sup>	2.976	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.976</b>
23	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0354-04	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-01	5.5+1.5+2.5+5*0.8+5*0.5+3.2+6.5+3.4	m	29.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.100</b>
25	KNR 4-01	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-05	$24.4*0.04+29.763*0.05+29.763*0.1+2.976+29.1*0.12*0.06+1.75+0.227$	m <sup>3</sup>	10.603	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.603</b>
26	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	$24.4*0.04+29.763*0.05+29.763*0.1+2.976+29.1*0.12*0.06+1.75+0.227$	m <sup>3</sup>	10.603	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.603</b>
27	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - za 4 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-10	Krotność = 4 $24.4*0.04+29.763*0.05+29.763*0.1+2.976+29.1*0.12*0.06+1.75+0.227$	m <sup>3</sup>	10.603	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.603</b>
28	KNNR 4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w posadzce, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - analogia	m		
d.1	0203-03	11	m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
29	KNNR 4	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1	0222-02	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
30	KNNR 4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1	0211-03	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
31	KNNR 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0208-01	15.5	m	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
32	KNNR 4	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm	szt.		
d.1	0213-04	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNNR 4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1	0211-01	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
34	Kal.ind.	Wykonanie połączenia wentylacji na strychu wraz z wycięciem otworu w dachu oraz montażem wywietrzaka dachowego z uszczelnieniem	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNNR 4	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0106-02	38	m	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNNR 4 d.1 0115-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		11	szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
37	KNR 4-01 d.1 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		29.10	m	29.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.100</b>
38	KNNR 2 d.1 0802-01	Tynki pocienione III kategorii gr.8 mm na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(2*7.25+2*4.05)*2.0-2*2.0*0.7	m <sup>2</sup>	42.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.400</b>
39	KNR 4-01 d.1 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
		5*1.5*1.0	m <sup>2</sup>	7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
40	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		(2*7.25+2*4.05)*1.1	m <sup>2</sup>	24.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.860</b>
41	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		7.25*4.05	m <sup>2</sup>	29.363	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.363</b>
42	KNNR 2 d.1 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
		26.866+29.363	m <sup>2</sup>	56.229	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.229</b>
43	KNNR 2 d.1 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - chudy beton	m <sup>3</sup>		
		(7.25*4.05+2*0.8*0.3)*0.05	m <sup>3</sup>	1.492	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.492</b>
44	KNNR 2 d.1 0601-01	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco jednowarstwowe	m <sup>2</sup>		
		7.25*4.05+2*0.8*0.3	m <sup>2</sup>	29.843	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.843</b>
45	KNNR 2 d.1 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na suchu jednowarstwowo gr. 10 cm EPS 200 - 036	m <sup>2</sup>		
		7.25*4.05+2*0.8*0.3	m <sup>2</sup>	29.843	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.843</b>
46	KNNR 2 d.1 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m <sup>2</sup>		
		7.25*4.05+2*0.8*0.3	m <sup>2</sup>	29.843	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.843</b>
47	KNNR 2 d.1 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m <sup>2</sup>		
		7.25*4.05+2*0.8*0.3	m <sup>2</sup>	29.843	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.843</b>
48	KNNR 2 d.1 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm - 0 20 mm Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		7.25*4.05+2*0.8*0.3	m <sup>2</sup>	29.843	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.843</b>
49	KNNR 2 d.1 1202-04	Zbrojenie posadzki siatką	m <sup>2</sup>		
		7.25*4.05+2*0.8*0.3	m <sup>2</sup>	29.843	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.843</b>
50	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		7.25*4.05+2*0.8*0.3	m <sup>2</sup>	29.843	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.843</b>
51	KNR 2-02 d.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - karo - płytki inwestora	m <sup>2</sup>		
		7.25*4.05+2*0.8*0.3	m <sup>2</sup>	29.843	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.843</b>
52	KNNR 2 d.1 1702-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe - płyty wodoodporne	m <sup>2</sup>		
		12.5 mm 4.05*2.8-1.8*0.8-2.0*0.8	m <sup>2</sup>	8.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.300</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR 2-02 d.1 1218-05	Montaż słupka z kształtownika 80*80*4 mm dla usztywnienia ścianki - analogia	m	3.200	
		3.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
54	KNNR 2 d.1 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych typu Horman - analogia - wraz z ościeżnicą 3*2.0*0.8	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
55	KNR 2-02 d.1 1012-03 - analogia	Okna podawcze - zaluzjowe wraz z parapetem - montaż	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
56	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (2*7.25+4*4.05+2*1.8*0.10+2*3.35+2*1.35)*2.0-8*2.0*0.7	m <sup>2</sup>	69.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.720</b>
57	KNR 2-02 d.1 0829-11	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x20 cm na klej metodą kombinowaną - płytki inwestora - analogia	m <sup>2</sup>	69.720	
		69.720	m <sup>2</sup>	69.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.720</b>
58	KNR 5-18 d.1 1208-01	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy 6A wykonywane przewodami YDYp w ścianach otynkowanych p.t. w pomieszczeniach administracyjnych - oświetlenie +rozdrabniacz + okap - ANALOGIA	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
59	KNR 5-18 d.1 1208-04	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A/Z wykonywane przewodami YDYp w ścianach otynkowanych p.t. w pomieszczeniach administracyjnych - gniazda hermetyczne 2*2*10 A+0 - analogia	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
60	kal.ind d.1	Montaż rozdzielni z trzema wyłącznikami typu oraz gniazdami 3*32 A +0	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
61	KNNR 5 d.1 0512-05	Oprawy świetłówek tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x40 W - tunelowe hermetyczne	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
62	kal.ind. d.1	Montaż rozdrabniacza - z demontażu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
63	KNNR 4 d.1 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm z mieszaczem i długą wylewką	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
64	KNNR 4 d.1 0135-02	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
65	KNNR 4 d.1 0229-04	Zlewozmywaki z blachy kwasoodpornej dwukomorowe na ścianie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
66	KNNR 4 d.1 0229-04	Zlewozmywaki z blachy kwasoodpornej jednokomorowe z ociekaczem na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
67	KNNR 4 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
68	KNNR 4 d.1 0418-08	Grzejniki stalowe dwupłytowe - z demontażu	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
69	KNR 2-17 d.1 0141-05 - analogia	Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne kuchenne wraz z rurą wyciągową spiro włączoną do rury wyciągowej istniejącej. Okap typ. DH-3602, 120x120cm, szkl. topacz fuszczu DH-3611, szkl.1, wentylator 300 w3/h szkl.1, Anemostaty przy grzejniach KK fi 100 szkl.3.	kpl		
		1	kpl	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
70	kal.ind. d.1	Uszczelnienie odpływu oparów między rurą spiro a istniejącą rurą śr. 350 mm granulem styropianowym ,zaspawaniem otworów i montażem siatki ostonowej na wylocie	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
71	KNNR 4 d.1 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m		
		250	m	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
<b>2 JADALNIA</b>					
72	KNNR 3 d.2 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		6.15*4.95	m <sup>2</sup>	30.443	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.443</b>
73	KNNR 3 d.2 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m <sup>2</sup>		
		6.15*4.95	m <sup>2</sup>	30.443	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.443</b>
74	KNR 4-01 d.2 0102-01	Wykopy wąskoprzestrzenne - usunięcie ziemi pod ocieplenie podłogi i posadzkę	m <sup>3</sup>		
		6.15*4.95*0.10	m <sup>3</sup>	3.044	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.044</b>
75	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
76	KNR 4-01 d.2 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - dwukrotne	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2 (2*6.15+2*4.95)*1.50	m <sup>2</sup>	33.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.300</b>
77	KNNR 4 d.2 0418-08	Grzejniki stalowe dwupłytowe demontaż i montaż	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
78	KNNR 2 d.2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki- chudy beton B - 7.5	m <sup>3</sup>		
		6.15*4.95*0.05	m <sup>3</sup>	1.522	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.522</b>
79	KNNR 2 d.2 0601-02	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
		6.15*4.95	m <sup>2</sup>	30.443	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.443</b>
80	KNNR 2 d.2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo styropian EPS 200 - 36 gr.	m <sup>2</sup>		
		10 cm 6.15*4.95	m <sup>2</sup>	30.443	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.443</b>
81	KNNR 2 d.2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m <sup>2</sup>		
		6.15*4.95	m <sup>2</sup>	30.443	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.443</b>
82	KNNR 2 d.2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m <sup>2</sup>		
		6.15*4.95	m <sup>2</sup>	30.443	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.443</b>
83	KNNR 2 d.2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm - 20 mm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2 6.15*4.95	m <sup>2</sup>	30.443	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.443</b>
84	KNNR 2 d.2 1202-04	Zbrojenie posadzki siatką 2.5 mm - analogia	m		
		6.15*4.95	m	30.443	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.443</b>
85	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
86	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(2*6.15+2*4.95)*1.5$	m <sup>2</sup>	33.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.300</b>
87	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 6.15*4.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.443	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.443</b>
88	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 6.15*4.95+33.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63.743	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.743</b>
89	KNR 2-02 d.2 0825-03	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej grubości 3 mm na ścianach $(2*6.15+2*4.95)*1.50$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.300</b>
90	KNR 2-02 d.2 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany - GAMRAT gr. 3 mm , gat. I , antypoślizgowa z ałestem - analogia 6.35*5.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.703	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.703</b>
91	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 6.35*5.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.703	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.703</b>
92	KNNR 2 d.2 1103-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - drzwi typu HORMAN wraz z ościeżnicą 2.0*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
93	KNR 4-01 d.2 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi $30.443*0.02+30.443*0.04+3.04+1.05$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.917	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.917</b>
94	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km $30.443*0.02+30.443*0.04+3.04+1.05$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.917	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.917</b>
95	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - za 4 km Krotność = 4 $30.443*0.02+30.443*0.04+3.04+1.05$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.917	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.917</b>
<b>3 HOLL + WIATROŁAP</b>					
96	KNNR 3 d.3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych $5.75*3.15+1.7*1.55+1.2*0.3+1.4*0.2+2*1.0*0.2+3.25*2.8$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.888	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.888</b>
97	KNNR 3 d.3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) $5.75*3.15+1.7*1.55+1.2*0.3+1.4*0.2+2*1.0*0.2+3.25*2.8$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.888	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.888</b>
98	KNR 4-01 d.3 0102-01	Wykopy wąskoprzestrzenne - pod ocieplenie styropianem $(5.75*3.15+1.7*1.55+1.2*0.3+1.4*0.2+2*1.0*0.2+3.25*2.8)*0.10$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.089	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.089</b>
99	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
100	KNNR 4 d.3 0418-08	Grzejniki stalowe dwupłytowe demontaż i montaż 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
101	KNR 4-01 d.3 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - dwukrotne Krotność = 2 $(2*5.75+2*3.15+2*1.55+2*3.25+2*2.8)*1.6$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.800</b>
102	KNNR 2 d.3 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki B - 7.5 $(5.75*3.15+1.7*1.55+1.2*0.3+1.4*0.2+2*1.0*0.2+3.25*2.8)*0.05$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.544	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.544</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103	KNNR 2 d.3 0601-02	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe 5.75*3.15+1.7*1.55+1.2*0.3+1.4*0.2+2*1.0*0.2+3.25*2.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.888	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.888</b>
104	KNNR 2 d.3 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na suchu jednowarstwowo styropian ESP 200-36 gr 10 cm 5.75*3.15+1.7*1.55+1.2*0.3+1.4*0.2+2*1.0*0.2+3.25*2.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.888	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.888</b>
105	KNNR 2 d.3 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 5.75*3.15+1.7*1.55+1.2*0.3+1.4*0.2+2*1.0*0.2+3.25*2.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.888	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.888</b>
106	KNNR 2 d.3 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 5.75*3.15+1.7*1.55+1.2*0.3+1.4*0.2+2*1.0*0.2+3.25*2.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.888	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.888</b>
107	KNNR 2 d.3 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm - 20 mm Krotność = 2 5.75*3.15+1.7*1.55+1.2*0.3+1.4*0.2+2*1.0*0.2+3.25*2.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.888	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.888</b>
108	KNNR 2 d.3 1202-04	Zbrojenie posadzki siatką 2.5 mm 5.75*3.15+1.7*1.55+1.2*0.3+1.4*0.2+2*1.0*0.2+3.25*2.8	m m	30.888	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.888</b>
109	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 5.75*3.15+1.55*1.7+3.25*2.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.848	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.848</b>
110	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (2*5.75+2*3.15+2*1.55+2*3.25+2*2.80)*1.6-(2.7+2.3)*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.300</b>
111	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 45.30+29.848	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	75.148	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.148</b>
112	KNR 2-02 d.3 0825-03	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej grubości 3 mm na ścianach (2*5.75+2*3.15+2*1.55+2*3.25+2*2.80)*1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.800</b>
113	KNR 2-02 d.3 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - płytki typu Gress gat. I antypoślizgowe - płytki inwestora (2*5.75+2*3.15+2*1.55+2*3.25+2*2.80)*0.15	m m	4.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.950</b>
114	KNR 2-02 d.3 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 5.75*3.15+1.7*1.55+1.2*0.3+1.4*0.2+2*1.0*0.2+3.25*2.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.888	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.888</b>
115	KNR 2-02 d.3 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną typu gress antypoślizgowe - płytki inwestora 5.75*3.15+1.7*1.55+1.2*0.3+1.4*0.2+2*1.0*0.2+3.25*2.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.888	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.888</b>
116	KNNR 2 d.3 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - drzwi typu Horman razem z ościeznicą 2*2.0*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
117	KNNR 2 d.3 1902-04	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "AT-LAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścianach 4.5*1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
118	KNNR 2 d.3 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych - z dopasowaniem do schowka - analogia 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
119	KNNR 2 d.3 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - do schowka pod schodami - wraz z obcięciem - analogia 1.6*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
120	KNR 4-01 d.3 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi  30.888*0.01+30.888*0.04+3.089+1.12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.753	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.753</b>
121	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 30.888*0.01+30.888*0.04+3.089+1.12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.753	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.753</b>
122	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km za 4 km Krotność = 4 30.888*0.01+30.888*0.04+3.089+1.12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.753	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.753</b>