

PRZEDMIAR ROBÓT

Oświetlenia ulicznego ul. Stoczek i ul. Zacisze
w Smardzewicach gm. Tomaszów Maz.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Koszty inwestorski					
1	KNNR 5 1006-01	Montaż szafki oświetlenia ulicznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami ŻN-10	słup		
		3	słup	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10,5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KSNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn 2x25	km		
		0,272	km	0,272	
				RAZEM	0,272
5	KSNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze 15-30 kg mocowanych na słupie	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KSNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KSNR 5 0902-06	Montaż bezpieczników słupowych SV 18.25	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KSNR 5 0902-07	Montaż odgromników GxO 0.5/5,0	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000

mgr inż. Andrzej Jędrzejko
 WYKONAWCA
 ul. Młoczników 134, 01-650 Warszawa
 tel. 22 629 10 10
 w specjalnym celu
 tel. 22 629 10 10
 tel. 22 629 10 10