

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>przedmiar robót</b>					
1	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 80	m m	 80.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
2	KNR 5-10 0301-02	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego 80	m m	 80.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
3	KNR 5-10 0103-01	Układanie kabla YAKXS 4x35 w gotowym wykopie 80	m m	 80.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
4	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 80	m m	 80.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
5	KSNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów S-80SRw/4 z fundamentem 1	szt. szt.	 1.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KSNR 5 1002-02	Montaż wysięgników stalowych jednoramiennych ST-Y o ciężarze do 30kg 1	szt. szt.	 1.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KSNR 5 1003-03	Wciąganie przewodów YDY 3x2,5 w słup 12	m m	 12.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
8	KSNR 5 0906-03	Montaż odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych GXO 0,5/5,0 3	szt. szt.	 3.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9	KSNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów ŻN-10 3	sł. sł.	 3.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych 2	sł. sł.	 2.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KSNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn 2x25 0.202	km km	 0.202	 
				<b>RAZEM</b>	<b>0.202</b>
12	KSNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych na słupie 3	szt. szt.	 3.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	KSNR 5 1004-02	Montaż opraw sodowych OUSc-70W 4	szt. szt.	 4.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
14	KSNR 5 0902-06	Montaż bezpieczników słupowych SV 18.25 4	szt. szt.	 4.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15	KNNR 5 1006-01	Montaż szafki oświetlenia ulicznego 1	szt. szt.	 1.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KSNR 5 0907-05	Montaż uzemień - mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat. III 36	m m	 36.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
17	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uzimienia ochronnego 4	pomiar pomiar	 4.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- stawa- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma ks ym al- ny	Ra- bat za- sto- wa- ny	
1.	kabel YAKXS 4x35	m	80.0000		80.0000	0.00	0.00						
2.	przewód YDY 3x2,5	m	12.0000		12.0000	0.00	0.00						
3.	wazelina techniczna	kg	0.7200		0.7200	0.00	0.00						
4.	benzyna do ekstrakcji	dm <sup>3</sup>	0.4240		0.4240	0.00	0.00						
5.	pręt stalowy	m	37.4400		37.4400	0.00	0.00						
6.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-40	kg	0.0320		0.0320	0.00	0.00						
7.	lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	dm <sup>3</sup>	0.0640		0.0640	0.00	0.00						
8.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m <sup>2</sup>	33.6000		33.6000	0.00	0.00						
9.	piasek do betonów zwykłych	m <sup>3</sup>	6.0800		6.0800	0.00	0.00						
10.	piasek do betonów zwykły	m <sup>3</sup>	0.0440		0.0440	0.00	0.00						
11.	żwir do betonów	m <sup>3</sup>	0.0880		0.0880	0.00	0.00						
12.	Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 50 kg	t	0.0360		0.0360	0.00	0.00						
13.	plyty drogowe 50x50x10cm	m <sup>3</sup>	0.0250		0.0250	0.00	0.00						
14.	taśma izolacyjna Denso	m <sup>2</sup>	0.0160		0.0160	0.00	0.00						
15.	beton zwykły B 7.5	m <sup>3</sup>	1.4000		1.4000	0.00	0.00						
16.	Śruby stalowe średnodokładne z gwintem na całej długości M-30	kg	4.3500		4.3500	0.00	0.00						
17.	śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami'	kg	0.1600		0.1600	0.00	0.00						
18.	odgromniki GXO 0,5/5,0	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00						
19.	bezpieczniki słupowe SV 18.25	szt	4.0800		4.0800	0.00	0.00						
20.	szafka oświetlenia ulicznego	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00						
21.	konstrukcje mocujące	kg	8.0000		8.0000	0.00	0.00						
22.	oprawa OUSh-70W	kpl	4.0000		4.0000	0.00	0.00						
23.	wysięgniki stalowy jednoramienny ST-Y	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00						
24.	Uchwyt śrubowo-kabłąkowy NK 2411 AL 35-50	szt	3.0600		3.0600	0.00	0.00						
25.	Uchwyty odciążowe,SO 34.25, linia 2x25 mm <sup>2</sup>	szt	1.6241		1.6241	0.00	0.00						
26.	Uchwyty odciążowe,SO 34.25, linia 2x25 mm <sup>2</sup>	szt	3.2482		3.2482	0.00	0.00						
27.	Zaciski odgałęźne do przewodów aluminiowych i stalowych SPIN 383	szt	4.6841		4.6841	0.00	0.00						
28.	tabliczka bezpiecznikowa słupowa	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00						
29.	opaski kablowe OKI	szt	8.0000		8.0000	0.00	0.00						
30.	Przewód aluminiowy wielodrutowy, goły Al-25 mm <sup>2</sup>	m	13.5000		13.5000	0.00	0.00						
31.	Przewód AsXSn 2x25	m	210.0800		210.0800	0.00	0.00						
32.	słupy S-80SRw/4 z fundamentem	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00						
33.	żerdzie żelbetowe ŻN-10	szt	3.0900		3.0900	0.00	0.00						
34.	żerdź E-10,5/4,4	szt	2.0600		2.0600	0.00	0.00						
35.	Belka żelbetowa ustojowa B 150	szt	7.6500		7.6500	0.00	0.00						
36.	Płyta żelbetowa ustojowa U-130	szt	1.2000		1.2000	0.00	0.00						
37.	Płyta żelbetowa ustojowa U-130	szt	2.0400		2.0400	0.00	0.00						
38.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm	szt	1.2000		1.2000	0.00	0.00						
39.	materiały pomocnicze	zł					0.00						
<b>RAZEM</b>													

Słownie: zero i 00/100 zł