

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
<del>Wąwał ul. Cegielniana Tomaszowska - KOL ZAWADA / ul. GŁÓWNA</del>					
1	KNR 2-01 d.1 0201-01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowładowniczymi na odległość do 1 km odwóz ziemi z korytowania 180	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
2	KNR 2-31 d.1 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 1000	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.000</b>
3	KNR 2-31 d.1 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 4 1000	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.000</b>
4	KNR 2-31 d.1 1507-01	Transport wewnętrzny materiałów sztucznych o masie 200-1000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym ciągnikiem z przyczepą 800 m <sup>2</sup> Rozebranie płyt załadunek przewóz 172	t		
			t	172.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.000</b>
5	KNR 2-25 d.1 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> ) - budowa (materiał inwestora) 800	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	800.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>800.000</b>
6	KNR 2-31 d.1 0114-03	Wykonanie boboczy z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 200	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>