

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0801-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 15*3	m ² m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
2	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm (schody + podjazd) 1.3*6	m ² m ²	7.80	
				RAZEM	7.80
3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
4	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej 3*14	m ² m ²	42.00	
				RAZEM	42.00
5	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 45	m ² m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
6	KNR-W 2- 01 0221-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 15.23*15.98*0.20+15.23*10.87*0.20+3.00*8.00*0.20*13.00*0.20+16.00*5.0*0.20	m ³ m ³	110.27	
				RAZEM	110.27
7	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr. kat. IV z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km- wywóz gruzu i ziemi 45*0.12+110.27	m ³ m ³	115.67	
				RAZEM	115.67
8	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV Krotność = 10 115.67	m ³ m ³	115.67	
				RAZEM	115.67
9	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub. po zagęszcz. 10 cm 450.0+108+140	m ² m ²	698.00	
				RAZEM	698.00
10	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. Krotność = 5 698	m ² m ²	698.00	
				RAZEM	698.00
11	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Uwaga: 365 m ² kostki szarej behaton przekaze zamawiający, pozostałą ilość 85 m ² kostki szarej behaton i 135 m ² czerwonej behaton zakupi wykonawca 450.0+90+18	m ² m ²	558.00	
				RAZEM	558.00
12	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża 180.00*0.20*0.15	m ³ m ³	5.40	
				RAZEM	5.40
13	180	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem 180	m m	180.00	
				RAZEM	180.00
14	KNP 01 1239-01.01	Ręczny siew trawy w terenie płaskim na powierzchni do 250 m ² 133.7	m ² m ²	133.70	
				RAZEM	133.70
15	KNP 01 1241-01.01	Ubicie obsianego terenu za pomocą desek przymocowanych do stóp lub ubijaka w terenie płaskim 133.7	m ² m ²	133.70	
				RAZEM	133.70
16	KNP 01 1227-01.02	Żywotnik-Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową o śr. (bez kosza) od 31 do 50 cm w terenie płaskim + korowanie 0,5 m ² na krzew 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNP 01 1227-01.02	Świerk pospolity-Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową o śr. (bez kosza) od 31 do 50 cm w terenie płaskim+ korowanie 0,5 m2 na krzew 12	szt. szt.	 12.00	 12.00
				RAZEM	12.00
18	KNP 01 1227-01.02	Robinia akacjowa -Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową o śr. (bez kosza) od 31 do 50 cm w terenie płaskim+ korowanie 0,5 m2 na krzew 4	szt. szt.	 4.00	 4.00
				RAZEM	4.00
19	KNP 01 1227-01.02	Rododendron -Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową o śr. (bez kosza) od 31 do 50 cm w terenie płaskim+ korowanie 0,5 m2 na krzew 10	szt. szt.	 10.00	 10.00
				RAZEM	10.00
20	KNP 01 1227-01.02	Magnolia -Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową o śr. (bez kosza) od 31 do 50 cm w terenie płaskim+ korowanie 0,5 m2 na krzew 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
21	KNP 01 1227-01.02	Pięciornik krzewiasty -Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową o śr. (bez kosza) od 31 do 50 cm w terenie płaskim+ korowanie 0,5 m2 na krzew 15	szt. szt.	 15.00	 15.00
				RAZEM	15.00
22	KNP 01 1227-01.02	Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową o śr. (bez kosza) od 31 do 50 cm w terenie płaskim+ korowanie 0,5 m2 na krzew 7	szt. szt.	 7.00	 7.00
				RAZEM	7.00
23	KNP 01 1227-01.02	Lawenda -Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową o śr. (bez kosza) od 31 do 50 cm w terenie płaskim+ korowanie 0,5 m2 na krzew 4	szt. szt.	 4.00	 4.00
				RAZEM	4.00
24	KNP 01 1227-01.02	Krzewuszka -Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową o śr. od 31 do 50 cm w terenie płaskim 8	szt. szt.	 8.00	 8.00
				RAZEM	8.00
25	KNP 01 1231-01.01	Sdzenie pnączy 11	szt. szt.	 11.00	 11.00
				RAZEM	11.00
26	kalkulacja własna	Budowa: Altany (2,2x5,0 m + okap 0,4 m) drewniana malowana lakierobejcą bez ścian bocznych, na słupach drewnianych, dach dwuspadowy o pochyleniu ok. 20 st, kryty gontem papowym. Słupy przytwierdzone do ławy betonowej 0,4*1,2*5 za pomocą kotew stalowych. Uwaga: do altany należy doliczyć stół dębowy 0,8 m dł. 5,0 m i 4 ławki dł. po 2,0 m Altana została pokazana na wizualizacji. 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
27	kalkulacja własna	Ławki parkowe podstawy z elementów żeliwnych - obudowa drewniana siedzeniowa (mocowane do podstawy betonowej) 4.00	szt szt	 4.00	 4.00
				RAZEM	4.00
28	KNR-W 2- 02 1809-02	Obudowa śmietnika- Ogrodzenie z łąt i desek - pełne z desek na styk 10.00	m ² m ²	 10.00	 10.00
				RAZEM	10.00
29	KNR-W 2- 02 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym przy podjeździe dla osoby niepełnosprawnej 6	m m	 6.00	 6.00
				RAZEM	6.00