

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 chodnik roboty przygotowawcze rozbiórkowe						
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.35		
d.1	0119-03	- trasa drogi w terenie równinnym				
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o	m ³	1.7*350*		
d.1	0205-02	poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km Wykonanie korytowania		0.23 = 136.850		
3	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	350*2 = 700.000		
d.1	0401-01					

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	podbudowa					
4	KNR 2-31	Wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniach -	m ²	525		
d.2	0104-03	grub.warstwy po zag. 5cm				
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o	m ²	525		
d.2	0114-05	grub.po zagęszcz. 10cm				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3 nawierzchnia						
6 d.3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	350*2+3 = 703.000		
7 d.3	NNRNKB 231 0511-04	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - ponad 50 elementów/m2 (dwuteownik czerwony 405 m2, 120 m2 dwuteownik szary)	m ²	525		
8 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	6		
9 d.3	NNRNKB 231 0511-04	przełożenie kostki analogia	m ²	9		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4 pobocze						
10	KNR 2-31 d.4 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	262		
11	KNR 2-01 d.4 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km Wykonanie korytowania	m ³	350*0.75* 0.08 = 21.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5 oznakowanie						
12	KNR 2-31 d.5 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²	12		
13	KNR 2-31 d.5 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	4		
14	KNR 2-31 d.5 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² D6	szt.	4		
15	KNR 2-31 d.5 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	7		
16	KNR 2-31 d.5 0702-01	ustawienie słupków V (żółto czarne) fi 120	szt.	70		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: