

GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI

97-200 Tomaszów Maz.
ul. Prezydenta I. Mościckiego 4
☎ 0447246409; fax 0447235033
REGON 590648333
NIP 773-22-82-071

Tomaszów Maz. 23.07.2012 r.

Znak: RZ.271.9.2012

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę dróg wewnętrznych pozostających w zarządzie Gminy Tomaszów Mazowiecki w miejscowości Cekanów ul. Kwiatowa i ulica wzdłuż torów PKP oraz w miejscowości Twarda ul. Szkolna, polegającą na zmianie nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię z destruktu”.

W związku z omyłką pisarską ujawnioną w przedmiarze robót (poz. 4 – jest 1680,00 m², winno być 2080,00 m²) – załącznik nr 10 do SIWZ, Zamawiający Gmina Tomaszów Mazowiecki przedstawia poprawiony przedmiar robót na podstawie, którego należy dokonać wyliczenia ceny ryczałtowej.

WÓJT GMINY


Franciszek Szmagiel

.....

a/a K.Sz.

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|----------|---|----------------|--------------|-----------------|
| 1 Twarda ul. Szkolna | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym | km | | |
| d.1 | 0119-01 | 0.52 | km | 0.520 | |
| | | | | RAZEM | 0.520 |
| 2 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km korytowanie gr.35 cm | m ³ | | |
| d.1 | 0201-02 | 10 | m ³ | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 3 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m ² | | |
| d.1 | 0103-04 | 520*4 | m ² | 2080.000 | |
| | | | | RAZEM | 2080.000 |
| 4 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z destruktu -wbudowanie materiału - grubość po zagęszcz. | m ² | | |
| d.1 | 0310-01 | 4 cm- materiał inwestora | m ² | 2080.000 | |
| | | 520*4 | | RAZEM | 2080.000 |
| 5 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z destruktu wbudowanie materiału- każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 5 cm materiał inwestora | m ² | | |
| d.1 | 0310-02 | Krotność = 5 | m ² | 2080.000 | |
| | | 2080 | | RAZEM | 2080.000 |
| 6 | KNR 2-31 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t + załadunek (załadunek destruktu w Koloni Zawada) | t | | |
| d.1 | 1501-02 | 465 | t | 465.000 | |
| | | | | RAZEM | 465.000 |
| 7 | KNR 2-31 | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km | t | | |
| d.1 | 1502-02 | Krotność = 25 | t | 465.000 | |
| | | 465 | | RAZEM | 465.000 |
| 2 Cekanów ul.Kwiatowa odcinek wzdłuż torów | | | | | |
| 8 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym | km | | |
| d.2 | 0119-01 | 0.51 | km | 0.510 | |
| | | | | RAZEM | 0.510 |
| 9 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km korytowanie gr.35 cm | m ³ | | |
| d.2 | 0201-02 | 10 | m ³ | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 10 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m ² | | |
| d.2 | 0103-04 | 4*260 | m ² | 1040.000 | |
| | | 3*250 | m ² | 750.000 | |
| | | | | RAZEM | 1790.000 |
| 11 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z destruktu wbudowanie - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm materiał inwestora | m ² | | |
| d.2 | 0310-01 | 1790 | m ² | 1790.000 | |
| | | | | RAZEM | 1790.000 |
| 12 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z destruktu wbudowanie - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. gr 5 cm materiał inwestora | m ² | | |
| d.2 | 0310-02 | Krotność = 5 | m ² | 1790.000 | |
| | | 1790 | | RAZEM | 1790.000 |
| 13 | KNR 2-31 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t + załadunek (załadunek w Koloni Zawada) | t | | |
| d.2 | 1501-02 | 400 | t | 400.000 | |
| | | | | RAZEM | 400.000 |
| 14 | KNR 2-31 | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km | t | | |
| d.2 | 1502-02 | Krotność = 20 | t | 400.000 | |
| | | 400 | | RAZEM | 400.000 |