

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
d.1	KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów zabaw i ciągów pieszych	ha		
		0.0579	ha	0.058	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.058</b>
<b>2</b>		<b>dostawa i montaż urządzeń zabawowych</b>			
d.2	kalk. własna	dostawa i montaż zestawu zabawowego wieloelementowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.2	kalk. własna	dostawa i montaż huśtawek sprężynowych (kiwak i skuter)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
d.2	kalk. własna	dostawa i montaż huśtawki podwójnej z siedziskami typu "koszyk"	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.2	kalk. własna	dostawa i montaż huśtawki podwójnej z siedziskami typu ławka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.2	kalk. własna	dostawa i montaż huśtawki ważka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.2	kalk. własna	dostawa i montaż lokomotywy z wagonem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.2	kalk. własna	dostawa i montaż karuzeli tarczowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.2	kalk. własna	dostawa i montaż piaskownicy drewnianej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.2	KNR 2-21 0606-07	Piaskownice - wypełnienie piaskiem	m <sup>3</sup>		
		3.15	m <sup>3</sup>	3.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.150</b>
<b>3</b>		<b>Dostawa i montaż urządzeń sportowych</b>			
d.3	kalk. własna	dostawa i montaż ścianki gimnastycznej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż linarium stożka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.3	kalk. własna	dostawa i montaż równoważni łamanej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż betonowego stołu do tenisa stołowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	kplł		
		1	kplł	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>Dostawa i montaż elementów małej architektury</b>			
d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż altany biesiadnej z wyposażeniem i podłogą oraz pokryciem dachowym gontem papowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż ogrodzenia drewnianego l=64m	kplł		
		1	kplł	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	d.4 kalk. własna	dostawa i montaż ławek	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
19	d.4 kalk. własna	dostawa i montaż koszy na śmieci	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
20	d.4 kalk. własna	dostawa i montaż stojaka na rowery min. 10 miejsc	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>Wykonanie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej</b>			
21	KNNR 6 d.5 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
		375.6	m <sup>2</sup>	375.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>375.600</b>
22	KNNR 1 d.5 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m <sup>3</sup>		
		112.68	m <sup>3</sup>	112.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.680</b>
23	KNR 2-31 d.5 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		258.55	m	258.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>258.550</b>
24	KNNR 6 d.5 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>		
		375.6	m <sup>2</sup>	375.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>375.600</b>
25	KNR 2-31 d.5 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		375.6	m <sup>2</sup>	375.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>375.600</b>
26	KNR 2-31 d.5 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		375.6	m <sup>2</sup>	375.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>375.600</b>
27	NNRNKB d.5 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2	m <sup>2</sup>		
		375.6	m <sup>2</sup>	375.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>375.600</b>
<b>6</b>		<b>Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni</b>			
28	d.6 kalk. własna	Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni typu puzzle wraz z wykonaniem podbudowy	m <sup>2</sup>		
		203	m <sup>2</sup>	203.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>203.000</b>
<b>7</b>		<b>Wykonanie trawnika</b>			
29	d.7 kalk. własna	Wykonanie trawnika z rolki wraz z przygotowaniem podłoża	m <sup>2</sup>		
		209.7	m <sup>2</sup>	209.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>209.700</b>