

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budowa placu zabaw w Twarda</b>					
<b>1 zagospodarowanie terenu (ciągi komunikacyjne,ogrodzenie, zieleń)</b>					
1	KNR 2-01 d.1 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska 0.095	ha ha	0.095	0.095
				<b>RAZEM</b>	<b>0.095</b>
2	KNR 2-01 d.1 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 237	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	237.00	237.00
				<b>RAZEM</b>	<b>237.00</b>
3	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 950	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	950.00	950.00
				<b>RAZEM</b>	<b>950.00</b>
4	KNR 2-31 d.1 0201-01	Nasywy z piasku- grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm 950	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	950.000	950.000
				<b>RAZEM</b>	<b>950.000</b>
5	KNR 2-31 d.1 0201-02	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 10 950	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	950.000	950.000
				<b>RAZEM</b>	<b>950.000</b>
6	KNR 2-18 d.1 0501-02	Podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm 274	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	274.000	274.000
				<b>RAZEM</b>	<b>274.000</b>
7	KNR 2-31 d.1 0308-01	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm 274	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	274.000	274.000
				<b>RAZEM</b>	<b>274.000</b>
8	KNNR 6 d.1 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 45.6	m m	45.600	45.600
				<b>RAZEM</b>	<b>45.600</b>
9	KNR 2-31 d.1 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 145	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	145.000	145.000
				<b>RAZEM</b>	<b>145.000</b>
10	KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 87	m m	87.000	87.000
				<b>RAZEM</b>	<b>87.000</b>
11	KNR 2-31 d.1 0511-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej 145	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	145.000	145.000
				<b>RAZEM</b>	<b>145.000</b>
12	KNNR 6 d.1 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 87	m m	87.000	87.000
				<b>RAZEM</b>	<b>87.000</b>
13	KNR 2-31 d.1 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.000	36.000
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
14	KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 181	m m	181.000	181.000
				<b>RAZEM</b>	<b>181.000</b>
15	KNR 2-31 d.1 0511-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej 36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.000	36.000
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
16	KNNR 6 d.1 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 181	m m	181.000	181.000
				<b>RAZEM</b>	<b>181.000</b>
17	KNR 2-23 d.1 0401-01	Ogrodzenie placu zabaw ogrodzenie systemowe panelowe bezpieczne wysk 1,0m +0,2m podmurówka 111	m m	111.000	111.000
				<b>RAZEM</b>	<b>111.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	<b>KNR 2-23</b> <b>0401-01</b>	Ogrodzenie placu zabaw ogrodzenie systemowe panelowe bezpieczne wysk 1,5m +0,3m podmurówka 114	m m	 114.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>114.000</b>
19 d.1	<b>KNR 2-23</b> <b>0401-01</b>	Ogrodzenie placu zabaw drewniane w/g dokumentacji wysk 0,6 12	m m	 12.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
20 d.1	<b>KNR 2-23</b> <b>0401-01</b>	Montaż furtek szt 2 1,0x1,5 m 2*1*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21 d.1	<b>KNR 2-21</b> <b>0408-02</b>	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawoże- niem +5 cm humusu 491	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 491.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>491.000</b>
22 d.1	<b>KNR 2-21</b> <b>0408-02</b>	Wykonanie nasadzeń- ułożenie geowłókniny, kory oraz humusowanie 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
23 d.1	<b>KNR 2-21</b> <b>0408-02</b>	Wykonanie nasadzeń krzewów liściastych i iglastych ozdobnych średnia wys min 40 cm 28	szt szt	 28.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
<b>2</b>	<b>plac zabaw i siłownia</b>				
24 d.2	<b>KNR 2-23</b> <b>0106-03</b>	Wykonanie nawierzchni syntetycznej w/g opisu projektu 274.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 274.440	 
				<b>RAZEM</b>	<b>274.440</b>
25 d.2	<b>kat ind</b>	pociąg oskar 1	szt szt	 1.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26 d.2	<b>kat ind</b>	sprężynowiec hipek 1	szt szt	 1.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27 d.2	<b>kat ind</b>	huśtawka Fela 1	szt szt	 1.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28 d.2	<b>kat ind</b>	sprężynowiec Słonik 1	szt szt	 1.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29 d.2	<b>kat ind</b>	sprężynowiec statek 1	szt szt	 1.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30 d.2	<b>kat ind</b>	piaskownica 6 boczna 1	szt szt	 1.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31 d.2	<b>kat ind</b>	kosz metalowy 6	szt szt	 6.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
32 d.2	<b>kat ind</b>	piramida 1	szt szt	 1.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33 d.2	<b>kat ind</b>	ławka metalowa 6	szt szt	 6.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
34 d.2	<b>kat ind</b>	stoik chmurka 1	szt szt	 1.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35 d.2	<b>kat ind</b>	tablica do rysowania 1	szt szt	 1.000	 

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.2	kat ind	stół piłkarzyki	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37 d.2	kat ind	urządzenie siłowni zewnętrznej	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
38 d.2	kat ind	przełożenie istniejących urządzeń wraz z podwójnym pomalowaniemw- ze- staw zabawowy, karuzeli tarczowej, huśtawki wagowej	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>