

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budowa placu zabaw w Smardzewice</b>					
<b>1 romoty ziemne</b>					
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.15 m3 w	m <sup>3</sup>		
d.1	0205-01	gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	10.83	
		8.46*4*0.32			
				<b>RAZEM</b>	<b>10.83</b>
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej materiał inwestora	m		
d.1	0814-01		m	64.92	
		64.92			
				<b>RAZEM</b>	<b>64.92</b>
3	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny	m		
d.1	0404-04	wypełnione zaprawą cementową	m	73.240	
		2*(28.16+8.46)			
				<b>RAZEM</b>	<b>73.240</b>
4	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3	m <sup>3</sup>		
d.1	0216-01	na odkład w gruncie kat.I-II-przemieszczenie piasku na poszerzenie piaskownicy	m <sup>3</sup>	5.08	
		8.46*4*0.15			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.08</b>
5	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu piasek	m <sup>2</sup>		
d.1	0106-03		m <sup>2</sup>	244.933	
		244.933			
				<b>RAZEM</b>	<b>244.933</b>
6	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0106-04	grubość po zagęszczeniu piasek	m <sup>2</sup>	244.933	
		Krotność = 9			
		244.933			
				<b>RAZEM</b>	<b>244.933</b>
<b>2 Nawierzchnia poliuretanowa</b>					
<b>2.1 podbudowa</b>					
7	KNR 2-31	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0308-01		m <sup>2</sup>	244.933	
1		29.51*8.3			
				<b>RAZEM</b>	<b>244.933</b>
<b>2.2 Nawierzchnia poliuretanowa</b>					
8	KNR 2-23	Wykonanie nawierzchni syntetycznej w/g opisu projektu	m <sup>2</sup>		
d.2.	0106-03		m <sup>2</sup>	244.933	
2		244.933			
				<b>RAZEM</b>	<b>244.933</b>
<b>3 Wyposażenie placu dmontaż i ponowny montaż urządzeń wraz z konserwacją urządzeń</b>					
9	kat ind	huśtawka drewniana podwójna	komp		
d.3			komp	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	kat ind	huśtawka ważka	komp		
d.3			komp	2.000	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	kat ind	zestaw wieża	komp		
d.3			komp	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	kat ind	sprężynowiec	komp		
d.3			komp	2.000	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	kat ind	karuzela tarczowa	komp		
d.3			komp	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	kat ind	piaskownica drewniana	komp		
d.3			komp	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4 Wyposażenie placu zakup z montażem</b>					
15	kat ind	huśtawka drewniana wahadłowa podwójna	komp		
d.4			komp	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>