
KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Domu Ludowego wraz z przebudową części istniejącej w miejscowości Zawada
INWESTOR : Gmina Tomaszów Mazowiecki
ADRES INWESTORA : ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 97-200 Tomaszów Maz
BRANŻA : Budowlany
DATA OPRACOWANIA : 29.10.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.10.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty porządkowe				
1 d.1	kalkulacja własna	Demontaż ogrodzenia tymczasowego placu budowy	kpl	1	0.00	0.00
2 d.1	kalkulacja własna	Montaż i demontaż ogrodzenia tymczasowego placu budowy	kpl	1	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Docieplenie dachu				
3 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- nowej szerokiej poziome	m ²	439.021	0.00	0.00
4 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pozi- ome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 15 cm	m ²	439.021	0.00	0.00
5 d.2	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pozi- ome z płyt układanych na sucho - każda następną warst- wa gr 5 cm	m ²	439.021	0.00	0.00
6 d.2	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.podwójne z kształtow.metal.na stropach	m ²	439.021	0.00	0.00
7 d.2	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²	439.021	0.00	0.00
8 d.2	KNR 2-02 2006-08	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach - płyty ogniood- porne	m ²	439.021	0.00	0.00
9 d.2	kal.ind	Schody drewniane składane drabinkowe 1.20*0.6	kpl	1.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		ROBOTY wykończeniowe dachu				
10 d.3	KNR-W 2-02 0515-04 analogia	Obrobienie podpórek(sztyc), słupów, uchwytów, wylotów wentylacyjnych i odgromników w dachach krytych blachą	szt.	13	0.00	0.00
11 d.3	KNR 2-02 0122- 02 analogia	Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł	m ³	1.080	0.00	0.00
12 d.3	KNR 0-18 2611- 03	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na podłożu z cegieł na podbitce dachu	m ²	99.552	0.00	0.00
13 d.3	KNR 0-18 2614- 01 analogia	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - pod-sufitka	m ²	99.552	0.00	0.00
14 d.3	KNR AT-09 0104-06 analogia	Płotek przeciwśniegowy z akcesoriami - na dachu krytym blachodachówką	m	120.640	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		ELEWACJA				
15 d.4	KNR-W 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	81.82	0.00	0.00
16 d.4	KNR-W 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²	81.82	0.00	0.00
17 d.4	KNR 0-23 2611- 01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	315.35	0.00	0.00
18 d.4	KNR 0-23 2611- 02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	315.35	0.00	0.00
19 d.4	KNR 0-23 2612- 09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokółowej	m	102.27	0.00	0.00
20 d.4	KNR 0-23 2614- 02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi (12 cm frezowane), - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku siilkato- wego,	m ²	625.133	0.00	0.00
21 d.4	KNR 0-23 2614- 04	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi, - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku siilkato- wego	m ²	24.300	0.00	0.00
22 d.4	KNR 2-02 0921- 01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian	m ²	92.450	0.00	0.00
23 d.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-parapety zewnętrzne	m ²	(11*2+2*0.6+ 6*2.8+4*2.2+ 2*1.5)*0.35+ 2*5.4*0.5+ (2.1*6+3.5+ 1.0*3+1.8*5+ 4.4)*0.35 = 34.905	0.00	0.00
24 d.4	NNRNKB 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm	m	60.000	0.00	0.00
25 d.4	NNRNKB 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolan- ka o śr. 100 mm	szt.	24.000	0.00	0.00
26 d.4	kalkulacja własna	Wykonanie i montaż napisu DOM LUDOWY i OSP W ZA- WADZIE - malowany na elewacji z szblonu, wysokość liter 40 cm	kpl	1	0.00	0.00
27 d.4	NNRNKB 202 1621a-01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletta- KOMBI" o wysokości do 10 m	m ²	649.000	0.00	0.00
28 d.4	kal.koszt.	Czas pracy rusztowań	mg	2464.410	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		STOLARKA				
29 d.5	KNR 0-19 1023-03	Montaż okna typu FIX - wewnętrzne - analogia	m ²	3.400	0.00	0.00
30 d.5	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników żywicznych w ścianach z cegieł - analogia	m	82.100	0.00	0.00
31 d.5	KNR 2-02 1203-01 analogia	Drzwi typu Horman z ościeżnicą 2.0*0.9 D-1	szt	9.000	0.00	0.00
32 d.5	KNR 2-02 1203-01 analogia	Drzwi typu Horman z ościeżnicą i kratką 2.0*0.9 - łazienkowe D-2	szt	5.000	0.00	0.00
33 d.5	KNR 2-02 1203-01 analogia	Drzwi typu Horman z ościeżnicą, kratką nawiewną i szybą dużą 2.0*0.9 D-3	szt	3.000	0.00	0.00
34 d.5	KNR 2-02 1203-01 analogia	Drzwi typu Horman z ościeżnicą, kratką i szybą małą - 2.0*0.8 D-4	szt	1.000	0.00	0.00
35 d.5	KNR 2-02 1203-01 analogia	Drzwi typu Horman z ościeżnicą 2.0*1.0 D-5	szt	1.000	0.00	0.00
36 d.5	KNR 2-02 1203-01 analogia	Drzwi typu Horman z ościeżnicą 2.0*0.9 D-6,7	szt	3.000	0.00	0.00
37 d.5	KNR 2-02 1203-01 analogia	Drzwi typu Horman z ościeżnicą dwuskrzydłowe 2.1*1.5 D-8	szt	1.000	0.00	0.00
38 d.5	KNR 2-02 1203-01 analogia	Drzwi typu Horman z ościeżnicą - łazienkowe - 2.0*0.9 DK	szt	7.000	0.00	0.00
39 d.5	KNR 2-02 1203-01 analogia	Drzwi typu Horman z ościeżnicą EI 30 - 2.0*0.9 oraz EI 60 DP EI - 30 - szt. 4 EI - 60 - szt. 1	szt	5.000	0.00	0.00
40 d.5	KNR 2-02 1203-02 analogia	Drzwi drewniane przesuwne z ościeżnicą - 2.80*3.0 m	szt	1.000	0.00	0.00
41 d.5	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych 2.78*1.50 z szybą bezpieczną DZ	szt	4	0.00	0.00
42 d.5	KNR 2-02 1205-05	Wrota do garaży przyspawanych do obetonowanych ościeżnic dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 6 m2 stalowe - demontaż Krotność = 0.5	m ²	14.000	0.00	0.00
43 d.5	KNR 2-02 1206-05 analogia	Wrota segmentowe 3.5*4.0 z drzwiami 2.0*1.0 - z napędem elektrycznym, do garażu koloru czerwonego - garaż straży	kpl	1.000	0.00	0.00
44 d.5	KNR 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym ze stali kwasoodpornej	m	11.900	0.00	0.00
45 d.5	KNR 2-02 1208-02	Balustrady schodowe zabetonowane w gniazdach co trzeci stopień oraz oknie - ze stali kwasoodpornej - projekt	m	22.040	0.00	0.00
46 d.5	KNR 2-02 1208-03	Pochwyty stalowy na wspornikach - ze stali kwasoodpornej	m	6.500	0.00	0.00
47 d.5	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet z elementów aluminiowych zamykana na klucz. Napęd mechaniczny.	m ²	4.575	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		TYNKI WEWNĘTRZNE OKŁADZINY I MALOWANIE				
48	KNR 2-02 0814-d.6 03	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na belkach, biegach, spocznikach	m ²	13.335	0.00	0.00
49	KNR 2-02 0803-d.6 06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²	115.850	0.00	0.00
50	KNR 2-02 0803-d.6 03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	951.030	0.00	0.00
51	KNR 2-02 2004-d.6 02	Obudowa rur płytami gipsowymi - piony kanalizacyjne	m ²	15.325	0.00	0.00
52	KNR 2-02 0815-d.6 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	721.721	0.00	0.00
53	KNR 2-02 0815-d.6 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	1645.989	0.00	0.00
54	KNR 2-02 1505-d.6 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba Dekoral	m ²	1593.814	0.00	0.00
55	KNR-W 2-02 d.6 0848-02	Gruntowanie ścian gruntem szczepnym	m ²	325.476	0.00	0.00
56	KNR-W 2-02 d.6 0844-01 analogia	Wyprawy tynkarskie z masy żywicznej wys. 1.6 m	m ²	625.476	0.00	0.00
57	KNR 4-01 1208-d.6 01	Dwukrotne lakierowanie lamperii z lakieru akrylowego - analogia	m ²	100.837	0.00	0.00
58	KNR 2-02 0829-d.6 01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	207.620	0.00	0.00
59	KNR 2-02 0829-d.6 07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x30 cm na klej metodą kombinowaną gat. I	m ²	207.620	0.00	0.00
60	NNRNKB 202 d.6 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m	138.500	0.00	0.00
61	KNR 2-17 0101-d.6 01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 %	m ²	3.240	0.00	0.00
62	KNR 4-01 0322-d.6 02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	12.000	0.00	0.00
63	kal.ind d.6	Montaż uchwytów pionowych i poziomych, uchylnych dla osób niepełnosprawnych w kabinach WC	szt	8	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		PODŁOŻA I PODŁOGI				
64	KNR 4-01 0106-d.7 01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m - pod ocieplenia i posadzki	m ³	18.324	0.00	0.00
65	KNR 2-02 1101-d.7 07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	18.853	0.00	0.00
66	KNR 2-02 1101-d.7 01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B 7.5 gr. 10 cm	m ³	23.902	0.00	0.00
67	KNR 2-02 0607-d.7 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	546.520	0.00	0.00
68	KNR 2-02 0609-d.7 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm	m ²	439.020	0.00	0.00
69	KNR 2-02 0609-d.7 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr 4 cm pod parkiet	m ²	107.500	0.00	0.00
70	KNR 2-02 0607-d.7 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	546.520	0.00	0.00
71	KNR 2-02 1102-d.7 01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	546.520	0.00	0.00
72	KNR 2-02 1102-d.7 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - za 20 mm Krotność = 2	m ²	546.520	0.00	0.00
73	KNR 2-02 1118-d.7 01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	144.200	0.00	0.00
74	KNR 2-02 1118-d.7 09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm typu Gress antypoślizgowe układane na klej metodą kombinowaną gat I	m ²	144.200	0.00	0.00
75	KNR 2-02 1120-d.7 05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	62.000	0.00	0.00
76	KNR 2-02 0609-d.7 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm - podest dla orkiestry	m ²	4.5*3 = 13.500	0.00	0.00
77	KNR 2-02 1102-d.7 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - za 20 mm - podest dla orkiestry Krotność = 2	m ²	13.50	0.00	0.00
78	KNR 2-02 1111-d.7 01 analogia	Posadzki z deszczulek dębowe - obłożenie podwyższenia podestu dla orkiestry	m ²	2.63	0.00	0.00
79	KNR 2-02 1111-d.7 01	Posadzki z deszczulek dębowe wraz z cokolikami	m ²	107.500	0.00	0.00
80	KNR 2-02 1111-d.7 08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²	107.500+ 2.63 = 110.130	0.00	0.00
81	KNR-W 2-02 d.7 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - wylewka samopoziomująca	m ²	156.619	0.00	0.00
82	KNR 2-02 1112-d.7 05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe TARKETT na kleju winylowym z wywnięciem na ściany	m ²	156.619	0.00	0.00
83	KNR 2-02 1112-d.7 09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	156.619	0.00	0.00
84	KNR 2-02 1121-d.7 01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²	39.210	0.00	0.00
85	KNR 2-02 1121-d.7 05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm Gress układanych na klej metodą kombinowaną	m ²	39.210	0.00	0.00
86	KNR 2-02 1122-d.7 08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	47.800	0.00	0.00
87	KNR 2-02 1219-d.7 03 analogia	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m ² - gumowe w wejściach - 2 szt., metalowe na zewnątrz - 2 szt	szt.	4	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		WYPOSAŻENIE				
88 d.8	koszt dostawy	Dostarczenie schodolazu dla osób niepełnosprawnych	kpl	1.000	0.00	0.00
89 d.8	kalkulacja własna	Zakup i montaż masztu aluminiowego, wysokość 8,0 m wraz z fundamentem	kpl	1	0.00	0.00
90 d.8	kal.koszt.	Dostarczenie instrukcji bezp.poż. wraz z wyposażeniem w gaśnice, instrukcje i znaki ewakuacyjne	kpl	1.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9		ANTRESOLA I SALA DUŻA PIĘTRA				
91 d.9	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m ²	225.5	0.00	0.00
92 d.9	KNR 4-01 0820- 02 analogia	Ułożenie płyt piłśniowych miękkich - zabezpieczenie płytek Gress- demontaż	m ²	264.960	0.00	0.00
93 d.9	KNR 4-04 0504- 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	264.960	0.00	0.00
94 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	264.96	0.00	0.00
95 d.9	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	264.96	0.00	0.00
96 d.9	KNR-W 2-02 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²	264.96+20.4 = 285.360	0.00	0.00
97 d.9	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	68.5+26.8 = 95.300	0.00	0.00
98 d.9	KNR 2-02 2010- 03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 40 cm	m ²	31.857	0.00	0.00
99 d.9	KNR 2-02 0613- 06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 5 cm	m ²	31.587	0.00	0.00
100 d.9	KNR 2-02 0815- 02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	45.057	0.00	0.00
101 d.9	KNR 2-02 0803- 03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	225.5	0.00	0.00
102 d.9	KNR 4-01 0719- 04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	225.5	0.00	0.00
103 d.9	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	225.5	0.00	0.00
104 d.9	KNR 4-01 0106- 04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³	1.080+8.95+ 4.34+0.82 = 15.190	0.00	0.00
105 d.9	KNR 4-01 0108- 11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Krotność = 5	m ³	1.080+8.95+ 4.34+0.82 = 15.190	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10		POMIESZCZENIA GOSPODARCZE - kuchnia i zaplecze				
106 d.10	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	99.78	0.00	0.00
107 d.10	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	99.780	0.00	0.00
108 d.10	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	9.27*3.6+ 3.75*3.5+ 3.6*2.58 = 55.785	0.00	0.00
109 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	55.79	0.00	0.00
110 d.10	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	55.79	0.00	0.00
111 d.10	KNR-W 2-02 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²	55.79	0.00	0.00
112 d.10	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	91.20	0.00	0.00
113 d.10	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 25x30 cm na zaprawie klejowej	m ²	(9.27*2+3.6* 2+3.75*2+ 3.6*2+2.58* 2)*2 = 91.200	0.00	0.00
114 d.10	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.	1	0.00	0.00
115 d.10	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	0.9*2.05 = 1.845	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11		GARAŻ				
116 d.11	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	2.05*1*0.4 = 0.820	0.00	0.00
117 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, naprawa spękań	m ²	232.73	0.00	0.00
118 d.11	KNR-W 2-02 1507-01	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową sztablatur sufitów	m ²	67.63	0.00	0.00
119 d.11	KNR-W 2-02 1507-06	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym	m ²	165.1	0.00	0.00
120 d.11	KNR-W 4-01 0821-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m ²	0.6*(2.05*2+1) = 3.060	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł