
KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Domu Ludowego wraz z przebudową części istniejącej w miejscowości Zawada
INWESTOR : Gmina Tomaszów Mazowiecki
ADRES INWESTORA : ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 97-200 Tomaszów Maz
BRANŻA : Elektryczna
DATA OPRACOWANIA : 29.10.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.10.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1		DEMONTAŻ I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ					
1 d.1	KNNR 9 0401- 02	Łączniki instalacyjne, wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, przełącznik schodowy, krzyżowy	szt.	10	0.00	0.00	
2 d.1	KNNR 9 0601- 01	Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody nienapężane poziome	m	83	0.00	0.00	
3 d.1	KNNR 9 0202- 06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 20 kg, de- montaż	szt	4	0.00	0.00	

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		MONTAŻ INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ				
4 d.2	KNNR 5 0502-04	oprawy świetłówekowe-nastropowa ST 414 P-AM/SR DIM	kpl.	20	0.00	0.00
5 d.2	KNNR 5 0502-04	oprawy świetłówekowe nastropowa SR 418 P-A EVG AW	kpl.	2	0.00	0.00
6 d.2	KNNR 5 0502-04	Oprawy świetłówekowe nastropowa SR 418 P-A EVG	kpl.	31	0.00	0.00
7 d.2	KNNR 5 0504-04	Oprawa pyłoodporna do przykręcania-BASE 22W	kpl.	40	0.00	0.00
8 d.2	KNNR 5 0501-02	Oprawy świetłówekowe 2x36W CO1 EVG AW IP65	kpl.	2	0.00	0.00
9 d.2	KNNR 5 0502-01	Oprawy żarowe do przykręcania z kloszem MK.QR51 230+LED	kpl.	14	0.00	0.00
10 d.2	KNNR 5 0502-01	oprawy żarowe do przykręcania Monitor 4-LED 1h	kpl.	15	0.00	0.00
11 d.2	KNNR 5 0502-03	oprawy świetłówekowe Monitor1 TA 1x8W 1h EXIT	kpl.	4	0.00	0.00
12 d.2	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzone w cegle	szt.	25	0.00	0.00
13 d.2	KNNR 5 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej	szt.	18	0.00	0.00
14 d.2	KNNR 5 0306-03	Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - świecznikowy	szt.	6	0.00	0.00
15 d.2	KNNR 5 0306-07	Łączniki nt 6A, 250V schodowy WNt-3A	szt.	5	0.00	0.00
16 d.2	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe, 2-biegunowe 10 A 2.5 mm ² przelotowe pojedyncze	szt.	25	0.00	0.00
17 d.2	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe potrójne	szt.	9	0.00	0.00
18 d.2	KNNR 5 0306-02	MONTAŻ PRZYCISKU WYŁĄCZNIKA P.POŻ	szt.	1	0.00	0.00
19 d.2	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne, masa do 2.5 kg - MONTAŻ ROZŁĄCZNIKA FRX	szt.	2	0.00	0.00
20 d.2	KNNR 5 0405-01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 10 kg - WYPOSAŻENIE WG.RYS.NR E-04/Z2	szt.	1	0.00	0.00
21 d.2	KNNR 5 0203-03	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 30 mm ²	m	10+36 = 46.000	0.00	0.00
22 d.2	KNNR 5 0715-01	Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem; kabel do 0,5 kg/m	m	15	0.00	0.00
23 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm ²	m	87.06+156 = 243.060	0.00	0.00
24 d.2	KNNR 5 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno	m	10	0.00	0.00
25 d.2	KNNR 5 0406-01	MONTAŻ WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH (P.A.)	szt.	8	0.00	0.00
26 d.2	KNNR 5 1205-01	Podłączanie silników w obudowie normalnej, przewód lub kabel Cu, 3-żyłowy, do 6 mm ²	szt.	9	0.00	0.00
27 d.2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 1-fazowy	pomiar	20	0.00	0.00
28 d.2	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza	prób.	10	0.00	0.00
29 d.2	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następną	prób.	10	0.00	0.00
30 d.2	KNNR 5 0612-05	Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pret-pret	szt.	7	0.00	0.00
31 d.2	KNNR-W 2-01 0302-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przy czepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III)	m ³	50.82	0.00	0.00
32 d.2	KNNR 5 0605-02	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0, 6 m, grunt kategorii III	m	72.6	0.00	0.00
33 d.2	KNNR-W 2-01 0312-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³	50.82	0.00	0.00
34 d.2	KNNR 5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprzężane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z preta	m	253	0.00	0.00
35 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	3	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
36 d.2	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe ledowe 10 W z gniazdem GU 10	kpl.	15	0.00	0.00
37 d.2	KNNR 5 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym	szt.	6	0.00	0.00
38 d.2	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.	3	0.00	0.00
39 d.2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	3	0.00	0.00
40 d.2	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	3	0.00	0.00
41 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1	0.00	0.00
42 d.2	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	3	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Gabinety				
43 d.3	KNR 5-18 1208-02 analogia	Wypusty na przełącznik świecznik 6A wykonywane przewodami YDYp w ścianach otynkowanych p.t. w pomieszczeniach administracyjnych	szt.	5.000	0.00	0.00
44 d.3	KNR 5-18 1208-04 analogia	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A/Z wykonywane przewodami YDYp w ścianach otynkowanych p.t. w pomieszczeniach administracyjnych	szt.	18.000	0.00	0.00
45 d.3	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	16.000	0.00	0.00
46 d.3	KNR 5-08 0511-09	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x18W - końcowych - typu Rastry	szt.	16.000	0.00	0.00
47 d.3	kal.ind	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej śr. 10 cm dla wentylatorów	szt.	2	0.00	0.00
48 d.3	KNR 7-07 0101-01 analogia	Montaż wentylatorów z żaluzją o mocy 40 W do wymiany powietrza z podłączeniem do oświetlenia	kpl.	2.000	0.00	0.00
49 d.3	KNR 5-18 1005-07 analogia	Linie wykonywane przewodami YDY 3x4 mm ² pod tynkiem - zasilanie rozdzielki dla gabinetów oraz garażu straży	m	64.500	0.00	0.00
50 d.3	kal.ind.	Skrzynka z 6-cioma bezpiecznikami typu S 10-15 A dla gabinetów i garażu straży	tab	2	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Zaplecze kuchenne				
51	KNR 5-18 1208-d.4 02	Wypusty na przełącznik świecznik 6A wykonywane przewodami YADYp w ścianach otynkowanych p.t. w pomieszczeniach administracyjnych - analogia	szt.	2.000	0.00	0.00
52	KNR 5-18 1208-d.4 01	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy 6A wykonywane przewodami YADYp w ścianach otynkowanych p.t. w pomieszczeniach administracyjnych- analogia	szt.	3.000	0.00	0.00
53	KNR 5-18 1208-d.4 04	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A/Z wykonywane przewodami YADYp w ścianach otynkowanych p.t. w pomieszczeniach administracyjnych - analogia	szt.	8.000	0.00	0.00
54	KNR 5-08 0502-d.4 02	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do drewna (ilość mocowań 4)	kpl.	8.000	0.00	0.00
55	KNR 5-08 0515-d.4 02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych- oprawy strugo-, pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-3x40W	szt.	6.000	0.00	0.00
56	KNR 5-08 0514-d.4 10	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 4x18W-typu Rastry - kompletne	szt.	2.000	0.00	0.00
57	KNR 5-18 1005-d.4 11 analogia	Linie wykonywane przewodami YDY 5x4 mm2 pod tynkiem - zasilanie rozdzielki z tablicy głównej	m	64.000	0.00	0.00
58	KNNR 5 0308-d.4 08	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2	szt.	3	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł