

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-04 d.1 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki betonowej	m ²		
		132	m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
2	KNR 4-04 d.1 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
		132	m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
3	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
		132	m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
4	KNR 4-04 d.1 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		85	m ³	85.000	
				RAZEM	85.000
5	KNR 4-04 d.1 0302-05	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 100 cm	m ³		
		27.5	m ³	27.500	
				RAZEM	27.500
6	KNR 4-04 d.1 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
		85+10.824+27.5	m ³	123.324	
				RAZEM	123.324
7	KNR 4-04 d.1 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 5	m ³		
		85+10.824+27.5	m ³	123.324	
				RAZEM	123.324
8	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		10.824	m ³	10.824	
				RAZEM	10.824
9	KNR 2-01 d.1 0233-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II	m ²		
		180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy	m ²		
d.1	0507-03	15.75	m ²	15.750	
				RAZEM	15.750
2	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
d.1	0403-03	15.75	m ²	15.750	
				RAZEM	15.750
3	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.1	0403-04	15.75	m ²	15.750	
				RAZEM	15.750
4	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (2.42*0.24*2.5*3)+5.9*0.24*2.5	m ³		
d.1	0102-02		m ³	7.896	
				RAZEM	7.896
5	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 100 cm	m ³		
d.1	0302-05	6.5	m ³	6.500	
				RAZEM	6.500
6	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1105-01	6.5+7.896	m ³	14.396	
				RAZEM	14.396
7	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
d.1	1105-02	Krotność = 5 6.5+7.896	m ³	14.396	
				RAZEM	14.396
8	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II	m ²		
d.1	0233-01	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego stodoły i budynku przyległegoz eternitu 67	m ²		
			m ²	67.000	
				RAZEM	67.000
2	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 67	m ²		
			m ²	67.000	
				RAZEM	67.000
3	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 67	m ²		
			m ²	67.000	
				RAZEM	67.000
4	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji drewnianych o grubości do 20 cm 6.27*4.26*0.15	m ³		
			m ³	4.007	
				RAZEM	4.007
5	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm 54*0.10	m ³		
			m ³	5.400	
				RAZEM	5.400
6	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja eternitu 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 10	m ³		
			m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następ- ny rozpoczęty 1 km Krotność = 5 10	m ³		
			m ³	10.000	
				RAZEM	10.000