

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm 33,5*0,3*0,4	m ³		
			m ³	4.020	
				RAZEM	4.020
2	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 33,5*0,3*0,6	m ³		
			m ³	6.030	
				RAZEM	6.030
3	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m 33,5*0.3*0.8	m ³		
			m ³	8.040	
				RAZEM	8.040
4	KNR 2-02 1202-01	Przęsła metalowe w/g rys 1 2,5x 1,45 - pow.powyżej 2 m ² -analogia 2,3*1,3*15	m ²		
			m ²	44.850	
				RAZEM	44.850
5	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm 41*0,3*0,4	m ³		
			m ³	4.920	
				RAZEM	4.920
6	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 41*0,3*0,6	m ³		
			m ³	7.380	
				RAZEM	7.380
7	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m 41.3*0.6	m ³		
			m ³	24.780	
				RAZEM	24.780
8	KNR-W 2-02 0103-04	Podmurówk z klinkieru zaprawie cementowej gr.1 ceg. gat.cegły. (wysokość 4 cegł) 36*0,45	m ²		
			m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
9	KSNR 2 0301-02	Słupy murowane z cegieł pełnych klinkierowych 38x38 cm (środek 10x10 cm wylany betonem zbrojony 4x fi40cm) 5*0,38*0,38*1,6	m ³		
			m ³	1.155	
				RAZEM	1.155
10	KNR-W 2-02 0103-04	Elementy zadaszzenia z klinkieru 30cmx12 cm 36	m		
			m	36.000	
				RAZEM	36.000
11	KNR 2-02 1202-01	Przęsła metalowe w/g rys 1 2,5x 1,45 - pow.powyżej 2 m ² -analogia 2,3*1,3*16	m ²		
			m ²	47.840	
				RAZEM	47.840
12	KNR 2-02 1202-01	Przęsła metalowe w/g rys 1 4x 1,15 brama- przesuwna pow.powyżej 2 m ² -analogia 4*1,3	m ²		
			m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
13	KNR 2-02 1202-01	Przęsła metalowe w/g rys 1 4x 1,15 furtka - przesuwna pow.powyżej 2 m ² -analogia 1*1,3	m ²		
			m ²	1.300	
				RAZEM	1.300