

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111000-8			
1	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 75-135 cm)	szt.		
d.1	0101-03	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 75-135 cm)	szt.		
d.1	0105-07	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 2-02	Przestawienie ogrodzenia z siatki wysokości 2 m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
d.1	1804-12	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
2		ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0			
4	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.2	0121-02	0.0154	ha	0.015	
				RAZEM	0.015
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (najazd)	m ²		
d.2	0101-01	88	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (najazd)	m ²		
d.2	0101-02	Krotność = 1.4 88	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
7	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III (pod miejsca postojowe)	m ³		
d.2	0108-06	25	m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (część piasza)	m ²		
d.2	0101-01	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
9	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (część piasza)	m ²		
d.2	0101-02	Krotność = 1.4 100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
10	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III (część piasza)	m ³		
d.2	0108-06	27	m ³	27.000	
				RAZEM	27.000
11	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (część jezdna)	m ²		
d.2	0101-01	540	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
12	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (część jezdna)	m ²		
d.2	0101-02	Krotność = 3 540	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
13	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III (część jezdna)	m ³		
d.2	0108-06	189	m ³	189.000	
				RAZEM	189.000
3		PODBUDOWY CPV 45233300-2			
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (najazd)	m ²		
d.3	0114-05	88	m ²	88.000	
	analogia			RAZEM	88.000
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (część piasza)	m ²		
d.3	0114-05	100	m ²	100.000	
	analogia			RAZEM	100.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-31 d.3 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (część jezdna)	m ²		
		540	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
17	KNR 2-31 d.3 0105-03 analogia	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (część jezdna)	m ²		
		540	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
18	KNR 2-31 d.3 0105-04 analogia	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (część jezdna) Krotność = 7	m ²		
		540	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
4		NAWIERZCHNIE CPV 45233250-6			
19	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (najazd)	m ²		
		88	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
20	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony (część piesza)	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
21	KNR AT-03 d.4 0301-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa klinująca o gr. 3 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień (część jezdna)	m ²		
		540	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
22	KNNR 6 d.4 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		540	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
23	KNR AT-03 d.4 0301-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 3 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień (część jezdna)	m ²		
		540	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
24	KNNR 6 d.4 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		540	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
25	KNR AT-03 d.4 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień (część jezdna)	m ²		
		540	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
5		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA CPV 45233000-9			
26	KNR 2-31 d.5 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		62	m	62.000	
				RAZEM	62.000
27	KNNR 6 d.5 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		124	m	124.000	
				RAZEM	124.000
28	KNNR 6 d.5 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
29	KNR 2-01 d.5 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm (pas zieleni)	m ²		
		67	m ²	67.000	
				RAZEM	67.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0121-02	- koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.0154	ha	0.015	
				RAZEM	0.015
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (miejsca postojowe)	m ²		
d.1	0101-01	154.84	m ²	154.840	
				RAZEM	154.840
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (miejsca postojowe)	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 1.4 154.84	m ²	154.840	
				RAZEM	154.840
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III (pod miejsca postojowe)	m ³		
d.1	0108-06	48	m ³	48.000	
				RAZEM	48.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (część jezdna)	m ²		
d.1	0101-01	354.78	m ²	354.780	
				RAZEM	354.780
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (część jezdna)	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 3 354.78	m ²	354.780	
				RAZEM	354.780
7	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III (część jezdna)	m ³		
d.1	0108-06	128	m ³	128.000	
				RAZEM	128.000
2		PODBUDOWY CPV 45233300-2			
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (miejsca postojowe)	m ²		
d.2	0114-05	154.84	m ²	154.840	
	analogia			RAZEM	154.840
9	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (część jezdna)	m ²		
d.2	0105-03	354.78	m ²	354.780	
	analogia			RAZEM	354.780
10	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (część jezdna)	m ²		
d.2	0105-04	Krotność = 7 354.78	m ²	354.780	
	analogia			RAZEM	354.780
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (część jezdna)	m ²		
d.2	0114-05	154.84	m ²	154.840	
	analogia			RAZEM	154.840
3		NAWIERZCHNIE CPV 45233250-6			
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony (miejsca postojowe)	m ²		
d.3	0511-03	154.84	m ²	154.840	
				RAZEM	154.840
13	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa klinująca o gr. 3 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień (część jezdna)	m ²		
d.3	0301-01	354.78	m ²	354.780	
				RAZEM	354.780
14	KNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.3	1005-07	354.78	m ²	354.780	
				RAZEM	354.780
15	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 3 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień (część jezdna)	m ²		
d.3	0301-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		354.78	m ²	354.780	
				RAZEM	354.780
16 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		354.78	m ²	354.780	
				RAZEM	354.780
17 d.3	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień (część jezdna)	m ²		
		354.78	m ²	354.780	
				RAZEM	354.780
4		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA CPV 45233000-9			
18 d.4	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
19 d.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		85	m	85.000	
				RAZEM	85.000
20 d.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		29	m	29.000	
				RAZEM	29.000