

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>jezdnia</b>					
1	KNR 2-31 d.1 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm (uzupełnienie gr. 3cm] 9125	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9125.000	9125.000
				RAZEM	9125.000
2	KNR 2-31 d.1 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (korekta -5 cm) -9125	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	-9125.000	-9125.000
				RAZEM	-9125.000
3	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 9125	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9125.000	9125.000
				RAZEM	9125.000
4	KNR 2-31 d.1 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 1825*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9125.000	9125.000
				RAZEM	9125.000
5	KNR 2-31 d.1 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 9125	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9125.000	9125.000
				RAZEM	9125.000
6	KNR 2-31 d.1 1501-02	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odl.do 0.5 km śr.transportu o ład. ponad 5.0 do 10.0 t 912	t t	912.000	912.000
				RAZEM	912.000
7	KNR 2-31 d.1 1502-02	Dod.za transp.miesz.mineral.-bitum. z wytw.do miejsca wbudow.na odl.pow. 0.5 km śr.transp.o ład. ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km 912	t t	912.000	912.000
				RAZEM	912.000
8	KNR 2-31 d.1 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm 4	ściank. ściank.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-31 d.1 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm wraz z tablicami B20 szt 2 B33( 50 km/h) szt 2, A6b szt 2, A6c szt 2 8	szt. szt.	8.000	8.000
				RAZEM	8.000

Komisa przetargowa