

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>Przygotowanie terenu pod montaż urządzeń</b>				
1 d.1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	31,50		
2 d.1	KNR 2-02 1101-07 analogia	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	4,73		
3 d.1	wycena indywidualna	Nawierzchnia z płyt absorbujących upadek typu EUROFLEX w dwóch kolorach ustalonych z Inwestorem	m <sup>2</sup>	31,50		
Razem dział: Przygotowanie terenu pod montaż urządzeń						
2		<b>Urządzenia strefy młodzieży - montaż urządzeń sprawnościowych</b>				
4 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawu MAXI Z POLÉ DANCE (FM2PD2); Skład zestawu: - 4 drążki proste na różnych wysokościach - 1 drążek łamany SBAR (4 wypustki) - 2 podwójne poręcze łamane, skośne - 1 drążek niski do pompek - 1 poręcz skośna - 1 zestaw poręczy równoległych niskich - 2 ławeczki do brzuszków - 2 Jump BOX - 1 drabinka pionowa z poręczami szwedzkimi - 2 rury Pole Dance - 5 tabliczek graficznych z instrukcjami ćwiczeń - tablica z regulaminem obiektu	szt	1,00		
5 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawu osiedlowego (F2). Skład zestawu: - 3 drążki proste o różnych wysokościach - stopniowanie trudności - 1 drążek łamany SBAR (4 wypustki) - podwójna poręcz łamana, skośna - 3 krótkie drążki na różnych wysokościach - 5 tabliczek graficznych z instrukcjami ćwiczeń - tablica z regulaminem obiektu	szt	1,00		
6 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ściany wspinaczkowej o formie imitującej naturalną rzeźbę skalną na bazie laminatu. Laminat odporny na czynniki atmosferyczne i użytkowe. Wysokość max 5m i szerokość max 5 m	szt	1,00		
Razem dział: Urządzenia strefy młodzieży - montaż urządzeń sprawnościowych						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: