

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km 1*0.2*843.75	m ³ m ³	168.750	168.750
				RAZEM	168.750
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 843.75	m ² m ²	843.750	843.750
				RAZEM	843.750
3	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 843.75	m ² m ²	843.750	843.750
				RAZEM	843.750
4	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. 4 cm Krotność = 4 843.75	m ² m ²	843.750	843.750
				RAZEM	843.750
5	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m ²) - budowa gr. 7 cm zbrojone dł. drogi 375 mb szer. 2,25 mb 375*2.25	m ² m ²	843.750	843.750
				RAZEM	843.750
6	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 1*0.2*843.75	m ³ m ³	168.750	168.750
				RAZEM	168.750
7	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 10	szt. szt.	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
8	KNR 2-31 0702-01	Montaż znaków pionowych ze słupkami A-7 szt.1, A-6b szt.1, A-6c szt. 1, i słupków prowadzących U-1a szt. 20 23	szt. szt.	23.000	23.000
				RAZEM	23.000