

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY WEWNĘTRZNE</b>					
1	KNR 2-02	Demontaż luksferów, 15x15x5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0121-04	6.80*1.55+4.60*1.55	m <sup>2</sup>	17.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.670</b>
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - zdemontowanych luksferów	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	(6.80*1.55+4.60*1.55)*0.10	m <sup>3</sup>	1.767	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.767</b>
3	KNR 4-01	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0332-06	6*0.4	m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
4	KNNR 2	Sklepienia ceglane Kleina - założenie belek stalowych z osiatkowaniem	kg		
d.1	0309-01	6*2.0*14.40	kg	172.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.800</b>
5	KNNR 2	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
d.1	0302-04	(1.65+1.55+1.5+1.15)*0.38	m <sup>3</sup>	2.223	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.223</b>
6	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1023-11	2*2.0*1.55	m <sup>2</sup>	6.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.200</b>
7	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1022-09	1.55*1.10	m <sup>2</sup>	1.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.705</b>
8	KNNR 2	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków	m <sup>2</sup>		
d.1	1703-01	(1.65+1.55+1.50+1.15)*1.55+(4*2.0+2*1.10+3*1.55)*0.15	m <sup>2</sup>	11.295	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.295</b>
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych - wraz z bokami ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-02	11.295*1.2	m <sup>2</sup>	13.554	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.554</b>
10	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - łącznie z bokiem ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1401-05	11.295*1.5	m <sup>2</sup>	16.943	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.943</b>
11	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1401-03	1.5*2.2+1.65*2.2	m <sup>2</sup>	6.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.930</b>
12	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników PCV w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-03	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	KNR 4-01	Ułożenie i zdjęcie folii na podestach i schodach dla zabezpieczenia przed robotami malarskimi - analogia	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	2*3.5*2.2+2*1.5*2.0	m <sup>2</sup>	21.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.400</b>
14	KNNR 2	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości 5-7 m - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	1503-05	2*2.2*6.1	m <sup>2</sup>	26.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.840</b>
<b>2 ROBOTY ZEWNĘTRZNE</b>					
15	KNNR 2	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "AT-LAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach - STYROPIAN GR. 12 CM	m <sup>2</sup>		
d.2	1902-01	(1.65+1.55+1.50+1.15)*1.55	m <sup>2</sup>	9.068	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.068</b>
16	KNNR 2	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "AT-LAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ościeżach - gr. styropianu 2 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	1902-03	(4*2.0+2*1.1+6*1.55)*0.40	m <sup>2</sup>	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 2 d.2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "AT-LAS STOPTER" - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe lub PCW 4*2.0+2*1.1+3*1.55	m	14.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.850</b>
18	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety okienne 3*1.60*0.45	m <sup>2</sup>	2.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.160</b>
19	KNNR 2 d.2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m 2*6.5*2.2	m <sup>2</sup>	28.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.600</b>