

2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 MALOWANIE, STROP PODWIESZONY, CYKLINOWANIE PODŁÓG					
1	KNNR 2	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.1	1103-01	2.0*0.8	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
2	KNNR 2	Demontaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.1	1104-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 2	Demontaż ścianki działowej z płyt paździeżowych i pilśniowych - analogia	m ²		
d.1	1702-03	sala 32 i sklepik 5.8*3.25+3.2*3.3	m ²	29.410	
		sala 35 4.4*2.95+3.3*3.1-2.0*0.8	m ²	21.610	
				RAZEM	51.020
4	KNR 4-01	Usunięcie z budynku zdemontowanych ścianek	m ³		
d.1	0106-04	(5.80*3.25+3.20*3.30+4.4*2.95+3.3*3.1-2.0*0.8)*0.05	m ³	2.551	
				RAZEM	2.551
5	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
d.1	0354-13	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR 4-01	Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego- analogia	m		
d.1	0815-08	6*5.8+2*8.70+2*6.80+2*4.9	m	75.600	
				RAZEM	75.600
7	KNR 4-01	Zabezpieczenie podłóg folia i jej usunięcie - analogia	m ²		
d.1	1216-01	8.7*5.8+6.9*5.8+4.9*5.8+3.0*6.7+20.0*3.0+11.7*5.7+3.2*3.0	m ²	275.290	
				RAZEM	275.290
8	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
9	KNNR 2	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²		
d.1	1702-01	SALA 32 - 33 5.80*3.25	m ²	18.850	
		SALA 35 4.40*2.95+3.10*3.30-2.0*0.9	m ²	21.410	
				RAZEM	40.260
10	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow. pojedyncze z kształtów metal. na stropach	m ²		
d.1	2007-03	SALE 32-34			
		4.9*5.8+6.9*5.8+8.7*5.8	m ²	118.900	
		KORYTARZE + KLATKA SCHODOWA 6.7*3.0+20.0*3.0+11.7*5.7+3.2*3.0	m ²	156.390	
		LAZIENKI (2.9+2.7)*5.8	m ²	32.480	
				RAZEM	307.770
11	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton. (suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
d.1	2006-04	118.90+156.39	m ²	275.290	
				RAZEM	275.290
12	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton. (suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach - płyta wodoodporna gr 12.5 mm	m ²		
d.1	2006-04	32.48	m ²	32.480	
				RAZEM	32.480
13	kal.ind.	Konstrukcje rusztów - dodatkowy ruszt do montażu karniszy	m ²		
d.1		20.0+6.7+5.8+4.9+6.9+8.7	m ²	53.000	
				RAZEM	53.000
14	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej pozioma stropowa - folia paroizolacyjna - analogia	m ²		
d.1	0604-01	307.70	m ²	307.700	
				RAZEM	307.700

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 2 d.1 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo - płyty gr. 10 cm 307.70	m ² m ²	 307.700	 RAZEM 307.700
16	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowych 307.70	m ² m ²	 307.700	 RAZEM 307.700
17	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 250.90	m ² m ²	 250.900	 RAZEM 250.900
18	KNNR 2 d.1 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych 307.70	m ² m ²	 307.700	 RAZEM 307.700
19	KNNR 2 d.1 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania KORYTARZ + HOLL (2*26.0+3*3.0)*1.7+8.7*1.7+2*11.7*1.9+8.7*2.9+(2*3.2+3.0)*1.7 LAZIENKI (4*6.0+2*2.9+2*2.7+2*2.2+4*1.15)*1.7 KLASY (6*5.8+2*8.70+2*6.90+2*4.9)*1.75 + 8.7*5.8+6.8*5.8+4.9*5.8	m ² m ² m ² m ²	 204.160 75.140 250.970	 RAZEM 530.270
20	KNNR 2 d.1 1401-03	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem (6*5.8+2*8.70+2*6.90+2*4.9+6.0+3.1)*1.35	m ² m ²	 114.615	 RAZEM 114.615
21	KNNR 2 d.1 1404-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 4.0+2*3.2+8.7+6.9+3*2.0+2*1.2+4*3.2+5.7+4.9+4.7	m m	 62.500	 RAZEM 62.500
22	KNNR 2 d.1 1404-03	Malowanie grzejników radiatorowych (28+51+35)*2*0.6*0.15	m ² m ²	 20.520	 RAZEM 20.520
23	KNR-W 4- d.1 01 0808-06	Ocyklinowanie posadzki skalodrzewnej jednolitej z zapuszczeniem olejem lniwym i zapastowaniem 8.7*5.8+6.8*5.8+4.9*5.8+3.1*6.0	m ² m ²	 136.920	 RAZEM 136.920
24	KNNR 2 d.1 1205-08	Lakierowanie dwukrotne parkietów - analogia 8.7*5.8+6.8*5.8+4.6*5.8+3.1*6.0	m ² m ²	 135.180	 RAZEM 135.180
25	KNNR 2 d.1 1205-07	Cokół z drewna wysokości 10 cm 6*5.8+2*8.7+2*6.8+2*4.9+2*3.1+2*6.0	m m	 93.800	 RAZEM 93.800
26	KNNR 2 d.1 1205-07	Cokół tradycyjny wys 3 cm 6*5.8+2*8.7+2*6.8+2*4.9+2*3.1+2*6.0	m m	 93.800	 RAZEM 93.800
2 INST WOD - KAN					
27	KNR 4-01 d.2 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - pierwsza 1	plyt. plyt.	 1.000	 RAZEM 1.000
28	KNR 4-01 d.2 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm - każda następna 3	plyt. plyt.	 3.000	 RAZEM 3.000
29	KNR 4-01 d.2 0813-11	Wymiana lub uzupełnienie płytek skalodrzewnych o wymiarach 20x20 cm w posadzkach - pierwsza 1	plyt. plyt.	 1.000	 RAZEM 1.000
30	KNR 4-01 d.2 0813-12	Wymiana lub uzupełnienie płytek skalodrzewnych o wymiarach 20x20 cm w posadzkach - każda następna 3	plyt. plyt.	 3.000	 RAZEM 1.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
31	KSNR 8 d.2 0219-04	Demontaż i ponowny montaż miski ustępowej siedzeniowej porcelanowej	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KSNR 8 d.2 0209-04	Wstawienie trójnika z PCW o śr.75-110 mm uszczelnianego pierścieniami gumowymi na ścianie	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 d.2 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
	1.2		m	1.200	
				RAZEM	1.200
34	KNR 4-01 d.2 0207-02	Zabetonowanie żwirobotonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
	1.2		m	1.200	
				RAZEM	1.200
35	KNR 4-01 d.2 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	1.7		m	1.700	
				RAZEM	1.700
36	KNR 4-01 d.2 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m		
	1.7		m	1.700	
				RAZEM	1.700
37	KNNR 4 d.2 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
	1.7		m	1.700	
				RAZEM	1.700
38	KNNR 8 d.2 0112-06	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr.15-20 mm	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNNR 8 d.2 0103-02	Montaż rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.20 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
	1.5		m	1.500	
				RAZEM	1.500
40	KNR 2-15 d.2 0107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KSNR 4 d.2 0212-01	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową ścienną	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-15 d.2 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody - pogrzewacz przepływowy - mat inwestora - analogia	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE					
43	KNNR 9 d.3 0501-07	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych-belka montażowa	szt.		
	23		szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
44	KNNR 9 d.3 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
	5		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
45	KNNR 9 d.3 0402-06	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
46	KNNR 9 d.3 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
	8		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
47	KNNR 9 d.3 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNNR 9 d.3 0402-06	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 bieguno- wych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
49	KNNR 9 d.3 0403-06	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynko- wych o śr. do 60 mm 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
50	KNNR 9 d.3 0403-07	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynko- wych o śr. ponad 60 mm 31	szt. szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
51	KNNR 5 d.3 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu cegla- nym 50	szt. szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
52	KNNR 5 d.3 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
53	KNNR 5 d.3 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach 34	szt. szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
54	KNNR 5 d.3 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 38	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
55	KNNR 5 d.3 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stro- pach z cegły 6	otw. otw.	6.000	
				RAZEM	6.000
56	KNNR 5 d.3 1209-06	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 12	otw. otw.	12.000	
				RAZEM	12.000
57	KNNR 5 d.3 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 38	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
58	KNNR 5 d.3 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 12.0+6.0+9.0+2.5	m m	29.500	
				RAZEM	29.500
59	KNNR 5 d.3 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
60	KNNR 5 d.3 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 14	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
61	KNNR 5 d.3 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w go- towych korytkach i na drabinkach bez mocowania - w stropie podwiesz- nym 58.0+39.0+36.0+43.0	m m	176.000	
				RAZEM	176.000
62	KNNR 5 d.3 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w go- towych korytkach i na drabinkach bez mocowania - stropie podwieszonym 26	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
63	KNNR 5 d.3 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w go- towych korytkach i na drabinkach bez mocowania - w stropie podwiesz- nym 59	m m	59.000	
				RAZEM	59.000
64	KNNR 5 d.3 0306-01	Łączniki natynkowo-wtykowe w puszcze szczękowej 6	szt. szt.	6.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
65	KNNR 5 d.3 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
66	KNNR 5 d.3 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2,5 mm ²	szt.		
	7		szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
67	KNNR 5 d.3 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2,5 mm ²	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
68	KNNR 5 d.3 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa rastry 4x18 W	kpl.		
	16		kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
69	KNNR 5 d.3 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa rastry 2x18 W	kpl.		
	8		kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
70	KNNR 5 d.3 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa typu Plafoniera	kpl.		
	5		kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000