

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
droga					
1	KNR 2-01 d.10119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym 0,49	km km	0.490	
				RAZEM	0.490
2	KNR-W 2-01 d.10203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km 490*4*0,1	m ³ m ³	196.000	
				RAZEM	196.000
3	KNR 2-31 d.10103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 490*4	m ² m ²	1960.000	
				RAZEM	1960.000
4	KNR 2-31 d.10105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ² m ²	1960.000	
				RAZEM	1960.000
5	KNR 2-31 d.10105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. 7 cm 1960	m ² m ²	1960.000	
				RAZEM	1960.000
6	KNR 2-25 d.10407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o wym 1,0m x 0,75) - budowa gr. 12.5 cm zbrojone 490*4	m ² m ²	1960.000	
				RAZEM	1960.000
7	KNR 2-31 d.10115-05	Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa górna z domieszk.ulepszaj.z popiołów lotnych 7 % - grub.warstwy po zagęszcz. 8 cm 490	m ² m ²	490.000	
				RAZEM	490.000
8	KNR 2-31 d.10702-01	Montaż znaków pionowych ze słupkami A-7, B1 i słupków prowadzących + przedstawienie 2 znaków 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000