

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
droga CPV 45.23.31.60-2					
1	KNR 2-01 d.10119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym 0,78	km km	0.780	0.780
				RAZEM	0.780
2	KNR-W 2-01 d.10203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km 780*4*0,4 100*0,4	m ³ m ³ m ³	1248.000 40.000	1288.000
				RAZEM	1288.000
3	KNR 2-31 d.10103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 780*4 100*0,4	m ² m ² m ²	3120.000 40.000	3160.000
				RAZEM	3160.000
4	KNR 2-31 d.10105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 780*4 100	m ² m ² m ²	3120.000 100.000	3220.000
				RAZEM	3220.000
5	KNR 2-31 d.10105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. 13 3120 100 Krotność 13	m ² m ² m ²	3120.000 100.000	3220.000
				RAZEM	3220.000
6	KNR 2-31 d.10114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm frakcja 0-31,5 3120 100	m ² m ² m ²	3120.000 100.000	3220.000
				RAZEM	3220.000
7	KNR 2-31 d.10114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. frakcja 0-31,5 Krotność 2 3120 100	m ² m ² m ²	3120.000 100.000	3220.000
				RAZEM	3220.000
8	KNR 2-25 d.10407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o wym 1,0m x 0,75) - budowa gr. 12.5 cm zbrojone 780*4 100	m ² m ² m ²	3120.000 100.000	3220.000
				RAZEM	3220.000
9	KNR 2-31 d.10105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 3120 100	m ² m ² m ²	3120.000 100.000	3220.000
				RAZEM	3220.000
10	KNR 2-31 d.10105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. 2 cm 3120 100 Krotność 2	m ² m ² m ²	3120.000 100.000	3220.000
				RAZEM	3220.000
11	KNR 2-31 d.10702-01	Montaż znaków pionowych ze słupkami A-7, D4a 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-31 d.11406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 20 (w tym wymiana uszkodzonych słupnek szt. 10)	szt. szt.	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
13	KNR 2-31 d.10114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm -pobocza 780*2*0,75	m ² m ²	1170.000	1170.000
				RAZEM	1170.000