

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-15II 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm	m		
		39.64*2	m	79.280	
				RAZEM	79.280
2	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 im	m		
		8*4	m	32.000	
				RAZEM	32.000
3	KNR-W 2- 02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		pas podrynnowy, nadrynnowy	m ²	16.192	
		10.12*2*0.8	m ²	69.360	
		43.35*2*0.8			
				RAZEM	85.552
4	KNR-W 2- 02 0409-01	Krokiewki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³		
		przedłużenie krokwi	m ³	1.008	
		0.07*0.16*1*90			
				RAZEM	1.008
5	NNRNKB 202 0420-01	Wykonanie podbitki deski	m ²		
		43*2*0.5+5.59*2*0.5	m ²	48.590	
				RAZEM	48.590
6	KNR-W 2- 02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m ²		
		43*0.5*2	m ²	43.000	
				RAZEM	43.000
7	NNRNKB 202 0538-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² o nachyleniu połaci ponad 85	m ²		
		% blachą powlekaną trapezową na łątach	m ²	500.000	
		500			
				RAZEM	500.000
8	KNR-W 2- 02 0410-04 analogia	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z	m ²		
		tarcicy nasyconej - kontrłaty	m ²	500.000	
		500			
				RAZEM	500.000
9	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
		63	m	63.000	
				RAZEM	63.000
10	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wia-	m		
		trownic	m	21.000	
		21			
				RAZEM	21.000
11	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym + do-	m ²		
		cieplenie wełną mineralną gr15 cm	m ²	60.420	
		60.42			
				RAZEM	60.420
12	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 12 cm pozio-	m ²		
		me na wierzchu konstrukcji na zaprawie + folia	m ²	390.000	
		390			
				RAZEM	390.000