

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa wraz z nadbudową istniejącego Domu Ludowego w Ciełowicach Dużych  
ADRES INWESTYCJI : Ciełowice Duże gm. Tomaszów Maz. dz.nr.ewid: 1370/1; 1884; 1886; 1371.  
INWESTOR : Gmina Tomaszów Mazowiecki  
ADRES INWESTORA : ul. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Maz.  
BRANŻA : Elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 08.07.2009

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

Słownie:

---

### Kody CPV

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45312310-3 Ochrona odgromowa  
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.07.2009

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres projektu stanowią instalacje:

- oświetlenia;
- gniazd wtykowych;
- siłową;
- wentylacji w sanitariatach;
- ochrony p. pożarowej;
- odgromowa.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Instalacje elektryczne : Kody CPV: 4530000-0; 4531000-3; 4531100-1; 45311200-2; 45312310-3; 45312311-0</b>					
1	KSNR 5 d.1 0102-03	Montaż zestawu złączowo-pomiarowego na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KSNR 5 d.1 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym YDY 4x10	m		
		50	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
3	KSNR 5 d.1 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KSNR 5 d.1 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy	wyp.		
		24	wyp.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
5	KSNR 5 d.1 0405-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na przełącznik schodowy lub krzyżowy	wyp.		
		2	wyp.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KSNR 5 d.1 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg.	wyp.		
		34	wyp.	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
7	KSNR 5 d.1 0502-02	Monaraz opraw oświetleniowych żarowych OPS-60W	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KSNR 5 d.1 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych	kpl.		
		46	kpl.	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
9	KSNR 5 d.1 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych 1x36W	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
10	KSNR 5 d.1 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych 11W	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11	KSNR 5 d.1 0602-05	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.8 m w gruncie kat. III	m		
		100	m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
12	KSNR 5 d.1 0601-05	Montaż zwodów instalacji odgromowej	m		
		170	m	170.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.000</b>
13	KSNR 5 d.1 0601-06	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody naprężane pionowe	m		
		100	m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
14	KSNR 5 d.1 0301-02	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym YDYp 5x2,5	m		
		30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
15	KNNR 5 d.1 0308-06	Gniazda wtykowe 3 faz- 16A	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNR 4-03 d.1 1116-01	Demontaż przewodów wtynkowych	m		
		350	m	350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
17	KNR 4-03 d.1 1122-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
18	KNR 4-03 d.1 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		23	szt.	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
19	KNR 4-03	Demontaż opraw żarowych	szt.		
d.1	1133-07	10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
20	KNR 4-03	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub me-	szt.		
d.1	1134-01	talowym 15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
21	KNR 4-03	Demontaż tablic bezpiecznikowych	szt.		
d.1	1129-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KSNR 5	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn o przekroju 4x25	przył.		
d.1	0703-02	mm <sup>2</sup> ręcznie 1	przył.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	478.7865		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma ks- ym al- ny	Ra- ba t za- sto- so- wa- ny
1.	bednarka stalowa ocynkowana Fe/ Zn 25x4	m	104.000 0		104.000 0							
2.	Drut DFe śr. 8	m	176.800 0		176.800 0							
3.	Drut DFe śr. 8	m	104.000 0		104.000 0							
4.	zestaw złączowo-pomiarowy	kpl	1.0000		1.0000							
5.	tablice rozdzielcze RW 3x12	szt	2.0000		2.0000							
6.	oprawy OPS-60W	szt	3.0000		3.0000							
7.	oprawy świetlówkowe ONC136	szt	7.0000		7.0000							
8.	oprawy PK-109/11W	szt	6.0000		6.0000							
9.	oprawy świetlówkowe OKW2x36W	szt	46.0000		46.0000							
10.	uchwyt końcowy typ SO	szt	2.0000		2.0000							
11.	hak wieszakowy typ SOT	szt	2.0000		2.0000							
12.	zacisk odgałęźny typ SL	szt	8.1600		8.1600							
13.	przełącznik schodowy p.t.	szt	1.0200		1.0200							
14.	wyłącznik świecznikowy	szt	24.4800		24.4800							
15.	gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./ n.t.	szt	34.6800		34.6800							
16.	gniazda wtykowe 3 fazowe 16A	szt	2.0400		2.0400							
17.	osłony przewodów	szt	6.0000		6.0000							
18.	Wspornik instalacji odgromowej na- prężanej,naciągowej K-123	szt	21.8160		21.8160							
19.	Wspornik instalacji odgromowej na- prężanej przelotowej K-122/1	szt	24.5430		24.5430							
20.	złącza kontrolne	szt	6.0000		6.0000							
21.	Złączka odgałęźna K-315a,2 wyloto- wa mostkowa	szt	20.6040		20.6040							
22.	Złączka przelotowa zwodu pionowe- go K-317	szt	20.2200		20.2200							
23.	przewód AsXSn 4x25	m	40.0000		40.0000							
24.	przewody płaskie-YDYp 4x10	m	52.0000		52.0000							
25.	przewody wtykowe YDYp 3x1,5	m	165.200 0		165.200 0							
26.	przewody wtykowe YDYp 3x2,5	m	283.900 0		283.900 0							
27.	przewód YDYp 5x2,5	m	31.2000		31.2000							
28.	materiały pomocnicze	zł										
<b>RAZEM</b>												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	0.1900		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: