

Załącznik nr 7 do SIWZ

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym 0.315	km km		0.315
				RAZEM	0.315
2	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km korytowanie gr.22 cm 315*4*0.22	m ³ m ³		277.200
				RAZEM	277.200
3	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 315*4	m ² m ²		1260.000
				RAZEM	1260.000
4	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu kr 7 Krotność = 7 1260	m ² m ²		1260.000
				RAZEM	1260.000
5	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa 1260	m ² m ²		1260.000
				RAZEM	1260.000
6	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm pobocza 315*2*0.5	m ² m ²		315.000
				RAZEM	315.000
7	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm+ znak A-7 1	szt. szt.		1.000
				RAZEM	1.000