

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Oświetlenie uliczne ul. Szkolna</b>						
1	kal. własna	Zmiany w tablicy licznikowej na stacji transformatorowej	szt.	1		
2	kal. własna	Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna	szt.	1		
3	KSNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych stalowych na słupie	m	3		
4	KSNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN - odgromnik GXO 0.5/5,0	szt	1		
5	KSNR 5 0801-01	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. I-II kabel YAKXS4x35mm -UTRUDNIENIE w zbliżeniu do istniejącego kabla - kopanie ręczne	m	368		
6	KSNR 5 0802-07	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania	m	52		
7	KSNR 5 0804-01	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm	m	56		
8	KSNR 5 0603-04	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem	m	400		
9	KSNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg z wysięgnikami i fundamentami wg projektu SAL-75	szt.	6		
10	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie WVR 2/1	szt	6		
11	KSNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m	kpl.	6		
12	KSNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa MAGNOLIA	szt.	6		
13	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1		
14	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	5		
15	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1		
16	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	5		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: