

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Remont sali</b>					
1	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie posadzek- podłoga na legarach	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0819-05</b>	8.13*4.09+4.22*5.15	m <sup>2</sup>	54.985	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.985</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0106-04</b>	54.99*0.1	m <sup>3</sup>	5.499	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.499</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-09</b> <b>0108-10</b>	5.50	m <sup>3</sup>	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
4	<b>KNR 2-02</b>	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie- podsypka piaskowa gr 10 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>1101-06</b>	54.99*0.1	m <sup>3</sup>	5.499	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.499</b>
5	<b>KNR 2-02</b>	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym tzw. chudy beton gr. 7 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>1101-01</b>	54.99*0.07	m <sup>3</sup>	3.849	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.849</b>
6	<b>KNR 2-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z Emulbitu	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0602-01</b>	54.99	m <sup>2</sup>	54.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.990</b>
7	<b>KNR 2-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0607-01</b>	54.99	m <sup>2</sup>	54.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.990</b>
8	<b>KNR 2-02</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -dwie warswy. Mnożnik 2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0609-03</b>	54.99	m <sup>2</sup>	54.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.990</b>
9	<b>KNR 2-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1102-01</b>	54.99	m <sup>2</sup>	54.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.990</b>
10	<b>KNR 2-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. Mnożnik 2 za 20 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1102-03</b>	Krotność = 2 54.99	m <sup>2</sup>	54.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.990</b>
11	<b>KNR 2-02</b>	Zbrojenia posadzki siatką stalową	m		
d.1	<b>1102-04</b>	54.99	m	54.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.990</b>
12	<b>KNR 2-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe- pod panele podłogowe	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0607-01</b>	54.99	m <sup>2</sup>	54.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.990</b>
13	<b>KNR-W 2-02</b>	Posadzki z paneli podłogowych A-C4	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1122-01B</b>	54.99	m <sup>2</sup>	54.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.990</b>
14	<b>KNR 3</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych typ. Horman sala i pokój dyrektora (0.9*2)*2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0702-05</b>		m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
15	<b>KNR 4-01</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1202-09</b>	(4.1+8.15)*2*1.5+33.42+(4.22+5.15)*2*1.5+21.73	m <sup>2</sup>	120.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.010</b>
16	<b>KNR 2-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0815-06</b>	33.42+21.73	m <sup>2</sup>	55.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.150</b>
17	<b>KNR 2-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0815-04</b>	(4.1+8.15)*2*3+(4.22+5.15)*2*3	m <sup>2</sup>	129.720	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>129.720</b>
18	<b>KNR 2-02</b> d.1 <b>1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ścian i sufitów) 129.72+55.15+21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	205.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.870</b>
19	<b>KNR 2-02</b> d.1 <b>2003-01</b>	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.55-01 4.22*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.550</b>
20	<b>KNR 2-02</b> d.1 <b>1016-01</b>	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzziokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	<b>KNR 2-02</b> d.1 <b>1017-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone- do magazynku wydz. w pok. dyrektora 2*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
22	<b>KNR-W 4-01</b> d.1 <b>1211-08</b>	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 -analogia lamperia 120-33.42-21.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.850</b>
23	<b>KNR 2-02</b> d.1 <b>0815-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - analogia tynk żywiczny 64.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.850</b>
24	<i>hłasna</i>	<i>Wykonanie wentylacji</i> - <i>Wyluce otwór " stropie φ180</i> - <i>montaż kratki wentylacyjnej nr.2</i> - <i>montaż trójnika φ160 i rury φ160 L=4,5m</i> - <i>przejście przez pokrycie dachu (blachodachówka) φ165</i> - <i>wykonanie uszczelnienia i obróbki w miejscu przejścia w dach</i> - <i>montaż kapturka</i>	<i>lpi.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>