

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Jadwigów</b>					
1	KNR 2-01 d.10205-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km wyplantowanie skarp ręcznie WYKONANIE ROWÓW 0,36*54	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	19.440	
				RAZEM	19.440
2	KNR 2-31 d.10605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 30 cm 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 2-01 d.10313-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III-IV) przykrycie rur 30 mb 4*1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 15-01 d.10108-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 2/3 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
<b>Kolonia Zawada</b>					
5	KNR 2-01 d.20205-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km wyplantowanie skarp ręcznie WYKONANIE ROWÓW 0,36*1357	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	488.520	
				RAZEM	488.520
6	KNR 2-01 d.20205-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km wyplantowanie skarp ręcznie ŚCIĄgnięcie POBOCZY 1,2*0,1*500	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	60.000	
				RAZEM	60.000
7	KNR 2-31 d.20605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 30 cm 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNR 15-01 d.20108-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 2/3 118	m m	118.000	
				RAZEM	118.000
<b>KWIATKÓWKA</b>					
9	KNR 2-01 d.30205-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km wyplantowanie skarp ręcznie WYKONANIE ROWÓW 0,36*20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.200	
				RAZEM	7.200
10	KNR 2-31 d.30605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 30 cm 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
<b>CIEBŁOWICE</b>					
11	KNR 2-18 d.40614-01	Studnie rewizyjne z kręgów bet.o śr.1000 mm wyk.metodą studniarską w gruncie kat.I-II gł 2m 1	stud. stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-18 d.40621-01	Płyty żelbetowe ze skrzynkami żeliwnymi włazowymi oraz płyty żelbetowe przejściowe na kominach komór i studzienek o śr.950 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kat indyw. d.4	Wykonanie odwiertu w rurach stalowych fi 400 mm o gł.6m wraz z budowa kolumnami filtracyjnymi PCV 110 wraz z obsybką filtracyjną 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-18 d.40625-01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikami i syfonem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-18 d.40506-01	Kanały rurowe - rury kamionkowe kielichowe o śr.150 mm uszczelniane smołą z pakiem 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
<b>Cekanów</b>					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-01 d.50205-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km wyplantowanie skarp ręcznie WYKONANIE ROWÓW 0,36*120	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	43.200	
				RAZEM	43.200
17	KNR 2-31 d.50605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm przełożenie regulacja 4*5	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
18	KNR 2-31 d.50605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm przełożenie w drodze asfaltowej 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
19	KNR 2-31 d.50107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm 9*1,2*0,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.320	
				RAZEM	4.320
20	KNR 2-31 d.50801-01	Ręczne rozebranie podbudowy asfaltowej grub. 12 cm 4,32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.320	
				RAZEM	4.320
21	KNR 2-31 d.50802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm 17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.000	
				RAZEM	17.000
22	KNR 2-31 d.50802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grub. 17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.000	
				RAZEM	17.000
23	KNR 2-31 d.50310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 9*1,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.800	
				RAZEM	10.800
24	KNR 2-31 d.50310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 9*1,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.800	
				RAZEM	10.800
25	KNR 15-01 d.50108-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 2/3 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
<b>zawada</b>					
26	KNR 2-01 d.60205-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km wyplantowanie skarp ręcznie WYKONANIE ROWÓW 14 mb 0,36*14	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.040	
				RAZEM	5.040